



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск
**ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

Калинина ул., д. 26, Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ,
Тюменская область, Россия, 628007
Тел. (3467) 352382 Факс (3467) 32-57-74
E-mail: departament@admhmansy.ru

ОКПО 57421649, ОГРН 1028600514755, ИНН 8601016803, КПП 860101001

ПРИКАЗ

№ 221

08 09 2024 года

Об установлении стоимости
на платные услуги, оказываемые МП «ЖКУ»
(без стоимости материалов)

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 02.09.2016 №854-V РД «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, на территории города Ханты-Мансийска», в связи с обращением муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – МП «ЖКУ»), руководствуясь пунктом 3.4.8 Положения о Департаменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, приказываю:

1. Установить с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года стоимость платных услуг, оказываемых МП «ЖКУ» (без стоимости материалов), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска от 20.12.2021 №183 «Об установлении стоимости на платные услуги, оказываемые МП «ЖКУ» (без стоимости материалов)».

3. Настоящий приказ разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2024.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска Д.В.Харисову.

Заместитель Главы
города Ханты-Мансийска,
директор Департамента

С.А.Волчков

Приложение к приказу
Департамента городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска
от «08» 08 2024 № 211

Стоимость платных услуг, оказываемых населению
муниципальным предприятием «Жилищно-коммунальное управление»
муниципального образования город Ханты-Мансийск
(без стоимости материалов)

№ п/п	Описание работ	Ед.изм.	Стоимость услуги (без НДС), руб.
Сантехнические работы			
1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	шт	33,12
1.1.	<i>Отсоединение арматуры от трубопроводов.</i>		
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	162,90
2.1.	<i>Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</i>		
2.2.	<i>Свертывание арматуры.</i>		
2.3.	<i>Правка и очистка труб от накипи.</i>		
2.4.	<i>Складирование труб и фасонных частей.</i>		
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	м	201,43
3.1	<i>Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</i>		
3.2	<i>Свертывание арматуры.</i>		
3.3	<i>Правка и очистка труб от накипи</i>		
3.4	<i>Складирование труб и фасонных частей.</i>		
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм	м	271,87
4.1	<i>Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</i>		
4.2	<i>Свертывание арматуры.</i>		
4.3	<i>Правка и очистка труб от накипи</i>		
4.4	<i>Складирование труб и фасонных частей.</i>		
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	м	298,96
5.1	<i>Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</i>		
5.2	<i>Свертывание арматуры.</i>		
5.3	<i>Правка и очистка труб от накипи</i>		
5.4	<i>Складирование труб и фасонных частей.</i>		
6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм	м	346,49
6.1	<i>Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</i>		
6.2	<i>Свертывание арматуры.</i>		
6.3	<i>Правка и очистка труб от накипи</i>		
6.4	<i>Складирование труб и фасонных частей.</i>		

7	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	м	443,89
7.1	<i>Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</i>		
7.2	<i>Свертывание арматуры.</i>		
7.3	<i>Правка и очистка труб от накипи</i>		
7.4	<i>Складирование труб и фасонных частей.</i>		
8	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	399,83
8.1	<i>Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.</i>		
8.2	<i>Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.</i>		
8.3	<i>Отборка годных труб.</i>		
8.4	<i>Складирование по диаметрам.</i>		
9	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	495,73
9.1	<i>Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.</i>		
9.2	<i>Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.</i>		
9.3	<i>Отборка годных труб.</i>		
9.4	<i>Складирование по диаметрам.</i>		
10	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	348,24
10.1	<i>Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов уплотнительными кольцами.</i>		
10.2	<i>Установка и заделка креплений.</i>		
10.3	<i>Установка задвижек.</i>		
10.4	<i>Испытание трубопровода.</i>		
11	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	324,47
11.1	<i>Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов уплотнительными кольцами.</i>		
11.2	<i>Установка и заделка креплений.</i>		
11.3	<i>Установка задвижек.</i>		
11.4	<i>Испытание трубопровода.</i>		
12	Смена смесителя: с душевой сеткой	шт	1 127,47
12.1	<i>Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.</i>		
12.2	<i>Подготовка арматуры к установке.</i>		
12.3	<i>Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.</i>		
13	Смена смесителя: без душевой сетки	шт	844,01
13.1	<i>Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.</i>		
13.2	<i>Подготовка арматуры к установке.</i>		
13.3	<i>Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.</i>		
14	Смена: умывальников	шт	1 232,07
14.1	<i>Отсоединение приборов от трубопроводов.</i>		
14.2	<i>Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.</i>		
15	Смена: раковин	шт	1 111,78
15.1	<i>Отсоединение приборов от трубопроводов.</i>		
15.2	<i>Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.</i>		
16	Смена: моек на одно отделение	шт	1 902,73
16.1	<i>Отсоединение приборов от трубопроводов.</i>		

16.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
17	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	шт	581,16
17.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
17.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
18	Смена: сидений к унитазам	шт	427,74
18.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
18.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
19	Смена: сифонов чугунных	шт	420,13
19.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
19.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
20	Смена: смывных бачков	шт	520,73
20.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
20.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
21	Установка ванн купальных: прямых чугунных	компл.	1 685,38
21.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.		
21.2	Установка и заделка кронштейнов.		
21.3	Присоединение приборов к трубопроводам.		
22	Установка ванн купальных: прямых полимербетонных	компл.	1 741,75
22.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.		
22.2	Установка и заделка кронштейнов.		
22.3	Присоединение приборов к трубопроводам.		
23	Установка ванн купальных: прямых пластиковых	компл.	906,60
23.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.		
23.2	Установка и заделка кронштейнов.		
23.3	Присоединение приборов к трубопроводам.		
24	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	компл.	865,92
24.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий		
24.2	Установка и заделка кронштейнов		
24.3	Присоединение приборов к трубопроводам		
25	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл.	1 133,25
25.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий		
25.2	Установка и заделка кронштейнов		
25.3	Присоединение приборов к трубопроводам		
26	Установка смесителей	шт	406,80
26.1	Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам.		
26.2	Сверление отверстий.		
27	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл.	1 290,19
27.1	Установка приборов со сверлением отверстий		
27.2	Регулировка смывной арматуры		
27.3	Присоединение приборов к трубопроводам		
28	Установка моек: на одно отделение	компл.	906,60
28.1	Установка приборов со сверлением отверстий		
28.2	Установка кронштейнов или шкафов под мойки		

28.3	Присоединение приборов к трубопроводам		
29	Установка моек: на два отделения	компл.	1 313,43
29.2	Установка приборов со сверлением отверстий		
29.3	Установка кронштейнов или шкафов под мойки		
29.4	Присоединение приборов к трубопроводам		
30	Установка раковин	компл.	470,74
30.1	Установка приборов со сверлением отверстий		
30.2	Присоединение приборов к трубопроводам		
31	Смена кранов: водоразборных и туалетных	шт	83,11
31.1	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода		
31.2	Подготовка арматуры к установке		
31.3	Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением		
32	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	шт	244,08
32.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
32.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
33	Смена: гибких подводок	шт	274,30
33.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
33.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
34	Смена: унитазов типа "Компакт"	шт	2 398,45
34.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
34.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
35	Смена: моек на два отделения	шт	1 946,89
35.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
35.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
36	Смена: ванн чугунных	шт	3 413,75
36.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
36.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
37	Смена: ванн стальных	шт	3 092,94
37.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
37.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
38	Смена: полотенцесушителей	шт	811,89
38.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
38.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
39	Смена: шарового крана смывного бачка	шт	269,08
39.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
39.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
40	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром до 15 мм	м	920,56
40.1	Снятие средств крепления.		
40.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
40.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		

40.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
40.5	Установка средств крепления для труб.		
40.6	Промывка трубопроводов с хлорированием.		
41	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм	м	851,39
41.1	Снятие средств крепления.		
41.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
41.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
41.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
41.5	Установка средств крепления для труб.		
41.6	Промывка трубопроводов с хлорированием.		
42	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм	м	853,14
42.1	Снятие средств крепления.		
42.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
42.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
42.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
42.5	Установка средств крепления для труб.		
42.6	Промывка трубопроводов с хлорированием.		
43	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	м	452,15
43.1	Снятие средств крепления.		
43.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
43.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
43.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
43.5	Установка средств крепления для труб.		
44	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	м	499,21
44.1	Снятие средств крепления.		
44.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
44.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
44.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
44.5	Установка средств крепления для труб.		
45	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	м	551,12
45.1	Снятие средств крепления.		
45.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
45.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
45.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
45.5	Установка средств крепления для труб.		
46	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	м	668,90
46.1	Снятие средств крепления.		
46.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		

46.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
46.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
46.5	Установка средств крепления для труб.		
47	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	м	705,54
47.1	Снятие средств крепления.		
47.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
47.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
47.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
47.5	Установка средств крепления для труб.		
48	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	м	784,00
48.1	Снятие средств крепления.		
48.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
48.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
48.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
48.5	Установка средств крепления для труб.		
49	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	м	921,13
49.1	Снятие средств крепления.		
49.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
49.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
49.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
49.5	Установка средств крепления для труб.		
50	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	м	1 015,88
51.1	Снятие средств крепления.		
51.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
51.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
51.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
51.5	Установка средств крепления для труб.		
51	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	м	1 280,87
51.1	Снятие средств крепления.		
51.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
51.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
51.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
51.5	Установка средств крепления для труб.		
52	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	м	305,46
52.1	Снятие средств крепления		
52.2	Разборка старых труб и фасонных частей		
52.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях		
52.4	Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов		
52.5	Установка средств крепления для труб		

53	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	м	323,77
53.1	Снятие средств крепления		
53.2	Разборка старых труб и фасонных частей		
53.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях		
53.4	Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов		
53.5	Установка средств крепления для труб		
54	Ремонт водопровода диаметром труб до: 32 мм	м	970,54
54.1	Разборка трубопроводов.		
54.2	Сборка.		
54.3	Гидравлическое испытание.		
55	Ремонт водопровода диаметром труб до: 63 мм	м	1 348,29
55.1	Разборка трубопроводов.		
55.2	Сборка.		
55.3	Гидравлическое испытание.		
56	Очистка канализационной сети: внутренней	м	171,69
56.1	Открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок.		
57	Смена набивки сальников вентилей диаметром: до 20 мм	шт	87,18
57.1	Снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаск.		
57.2	Очистка сальника.		
57.3	Приготовление и набивка сальника.		
57.4	Постановка сальника на место с завертыванием гаск.		
58	Регулировка смывного бачка	шт	155,16
58.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
58.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
59	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	238,29
59.1	Насадка и приварка фланцев на концы труб		
59.2	Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе		
60	Установка фильтров диаметром: 25 мм	шт	435,88
61.1	Установка фильтров на готовое основание		
61.2	Приварка патрубков фильтра к трубопроводу		
61	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	854,31
61.1	Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб		
61.2	Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках		
62	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	шт	1 714,42
62.1	Отсоединение радиаторов от трубопровода		
62.2	Снятие радиатора с места		
62.3	Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок		
62.4	Прочистка и промывка радиаторов		
62.5	Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок		
62.6	Установка радиаторов на место		
62.7	Присоединение радиатора к трубопроводу		
63	Снятие секций радиатора одной или двух: крайних	шт	1 139,08
63.1	Отсоединение от трубопровода радиаторов		

63.2	Снятие радиаторов с кронштейнов		
63.3	Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок		
63.4	Снятие секций радиаторов		
63.5	Ввертывание пробок		
63.6	Установка радиаторов		
63.7	Присоединение радиаторов к трубопроводу		
64	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	шт	1 255,33
64.1	Отсоединение от трубопровода радиаторов		
64.2	Снятие радиаторов с кронштейнов		
64.3	Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок		
64.4	Добавление новых секций радиаторов		
64.5	Ввертывание пробок		
64.6	Установка радиаторов		
64.7	Присоединение радиаторов к трубопроводу		
65	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	шт	1 037,43
65.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
65.2	Снятие приборов		
65.3	Прочистка и промывка		
65.4	Установка приборов на место		
65.5	Присоединение приборов к трубопроводу		
65.6	Выверка приборов после установки		
66	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	шт	2 158,43
66.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
66.2	Снятие приборов		
66.3	Прочистка и промывка		
66.4	Установка приборов на место		
66.5	Присоединение приборов к трубопроводу		
66.6	Выверка приборов после установки		
67	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	шт	91,40
67.1	Проверка приборов на равномерный прогрев		
67.2	Регулировка приборов при необходимости		
68	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	м	298,96
68.1	Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.		
68.2	Свертывание арматуры.		
68.3	Правка и очистка труб от накипи.		
68.4	Складирование труб и фасонных частей.		
69	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	шт	251,76
69.1	Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов.		
69.2	Снятие кронштейнов.		
70	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	шт	233,28
70.1	Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов.		
70.2	Снятие кронштейнов.		
71	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазах	шт	216,67
71.1	Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов.		
71.2	Снятие кронштейнов.		

72	Демонтаж: биде	шт	543,26
72.1	Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов.		
72.2	Снятие кронштейнов.		
73	Установка биде	компл.	1 598,21
73.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.		
73.2	Установка и заделка кронштейнов.		
73.3	Присоединение приборов к трубопроводам.		
74	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	шт	324,29
74.1	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.		
74.2	Подготовка арматуры к установке.		
74.3	Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.		
75	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм	шт	598,58
75.1	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.		
75.2	Подготовка арматуры к установке.		
75.3	Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.		
76	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм	шт	772,95
76.1	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.		
76.2	Подготовка арматуры к установке.		
76.3	Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.		
77	Смена: манжетов резиновых к унитадам	шт	427,74
77.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
77.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
78	Смена: смывных кранов	шт	520,14
78.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
78.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
79	Смена: водосточных воронок	шт	2 855,83
79.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
79.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
80	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	шт	166,79
80.1	Разъединение сгона со снятием его на месте.		
80.2	Комплектование нового сгона.		
80.3	Соединение нового сгона.		
81	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	шт	241,77
81.1	Разъединение сгона со снятием его на месте.		
81.2	Комплектование нового сгона.		
81.3	Соединение нового сгона.		
82	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	шт	412 63
82.1	Разъединение сгона со снятием его на месте.		
82.2	Комплектование нового сгона.		
82.3	Соединение нового сгона.		
83	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	шт	918,25
83.1	Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов.		
83.2	Снятие приборов.		
84	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	шт	1 359,91
84.1	Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов.		

84.2	Снятие приборов.		
85	Демонтаж: ребристых труб	шт	505,62
85.1	Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов.		
85.2	Снятие приборов.		
86	Демонтаж: конвекторов	экм.	106,35
86.1	Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов.		
86.2	Снятие приборов.		
87	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 80 до 160 кг	шт	2 516,44
87.1	Отсоединение радиаторов от трубопровода.		
87.2	Снятие радиатора с места.		
87.3	Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.		
87.4	Прочистка и промывка радиаторов.		
87.5	Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок.		
87.6	Установка радиаторов на место.		
87.7	Присоединение радиатора к трубопроводу.		
88	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 160 до 240 кг	шт	3 440,47
88.1	Отсоединение радиаторов от трубопровода.		
88.2	Снятие радиатора с места.		
88.3	Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.		
88.4	Прочистка и промывка радиаторов.		
88.5	Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок.		
88.6	Установка радиаторов на место.		
88.7	Присоединение радиатора к трубопроводу.		
89	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	шт	1 075,15
89.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
89.2	Снятие приборов.		
89.3	Прочистка и промывка.		
89.4	Установка приборов на место.		
89.5	Присоединение приборов к трубопроводу.		
89.6	Выверка приборов после установки.		
90	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	м3	0,24
90.1	Слив воды из системы.		
90.2	Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака.		
90.3	Наполнение системы водой с выпуском воздуха.		
91	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	м3	0,75
91.1	Слив воды из системы.		
91.2	Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака.		
91.3	Наполнение системы водой с выпуском воздуха.		
91.4	Осмотр системы во время наполнения водой.		
92	Слив воды из системы	м3	0,12
92.1	Слив воды из системы.		
93	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении	шт	137,73

	системы водой		
93.1	Слив воды из системы.		
93.2	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой.		
94	Смена: воздушных кранов радиаторов	шт	135,99
94.1	Снятие старого крана.		
94.2	Подготовка нового крана к установке.		
94.3	Установка нового крана.		
95	Смена: пробко-спускных кранов	шт	242,93
95.1	Снятие старого крана.		
95.2	Подготовка нового крана к установке.		
95.3	Установка нового крана.		
96	Смена: кранов двойной регулировки	шт	585,81
96.1	Снятие старого крана.		
96.2	Подготовка нового крана к установке.		
96.3	Установка нового крана.		
97	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	шт	3 208,00
97.1	Снятие распределительных гребенок с отсоединением от трубопроводов.		
98	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	шт	3 545,09
98.1	Снятие распределительных гребенок с отсоединением от трубопроводов.		
99	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	шт	4 649,31
99.1	Снятие распределительных гребенок с отсоединением от трубопроводов.		
100	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: простого засора	м	581,16
100.1	Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.).		
100.2	Удаление засорения.		
100.3	Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).		
101	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: сложного засора	м	1 743,49
101.1	Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.).		
101.2	Удаление засорения.		
101.3	Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).		
102	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: при узких или изогнутых трубах	м	2 905,81
102.1.	Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.).		
102.2.	Удаление засорения.		

102.3.	Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).		
103	Стоимость 1 чел/часа слесаря-сантехника 5 разряда (без учета транспортных расходов)		581,16
Электромонтажные работы			
1	Установка выключателя: двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке	шт	152,49
1.1.	Установка коробок		
1.2.	Установка приборов.		
1.3.	Присоединение		
1.4.	Опробование на зажигание		
2	Установка выключателя: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	204,17
2.1.	Установка приборов		
2.2.	Присоединение		
2.3.	Опробование на зажигание		
3	Установка розетки штепсельной: трехполюсной	шт	341,31
3.1.	Изготовление и установка конструкций под приборы		
3.2.	Установка приборов		
3.3.	Присоединение		
3.4.	Опробование на зажигание		
4	Установка коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10	шт	1 743,49
4.1	Изготовление и установка конструкций		
4.2	Установка коробок		
4.3	Заземление		
4.4	Присоединение		
5	Установка выключателя однополюсного напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	377,76
5.1	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем		
6	Установка выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	шт	784,56
6.1	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А		
7	Установка выключателя однополюсного напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения УЗО	шт	523,06
7.1	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения		
8	Установка выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения УЗО	шт	1 046,09
8.1	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения		
9	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазный	шт	162,73
9.1	Установка		
9.2	Присоединение		
9.3	Опробование		

10	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазный	шт	406,80
10.1	Установка		
10.2	Присоединение		
10.3	Опробование		
11	Смена электросчетчиков	шт	507,36
11.1	Отсоединение счетчика от сети		
11.2	Демонтаж старого счетчика		
11.3	Монтаж нового счетчика		
11.4	Опробование работы электросчетчика		
12	Подключение электроплиты	шт	1 110,03
12.1	Установка		
12.2	Присоединение		
12.3	Опробование		
13	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л	шт	505,62
13.1	Разметка мест установки водонагревателя.		
13.2	Монтаж водонагревателя.		
13.3	Подключение водонагревателя.		
14	Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	м	126,92
14.1	Заготовка труб.		
14.2	Прокладка.		
14.3	Установка коробок.		
14.4	Затягивание проволоки.		
15	Прокладка кабеля в проложенных трубах, масса 1 м: до 1 кг	м	69,46
15.1	Подкатка барабана с кабелем к месту работы.		
15.2	Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.		
15.3	Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его.		
15.4	Прокладка кабеля.		
15.5	Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клетки с погрузкой и разгрузкой.		
15.6	Установка и снятие роликов.		
15.7	Маркировка.		
16	Прокладка линии кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм ²	м	308,71
16.1	Изготовление проводки с установкой коробок		
16.2	Установка конструкций		
16.3	Прокладка проводки с установкой коробок		
16.4	Соединение жил проводов		
16.5	Прозвонка		
17	Монтаж светильника с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды	шт	224,09
17.1	Установка крюков		
17.2	Монтаж светильника		
17.3	Присоединение		
17.4	Ввертывание ламп		
17.5	Опробование на зажигание		
18	Монтаж люстры и подвесов с количеством ламп: до 5	шт	569,55

18.1	Изготовление крюков		
18.2	Изготовление строительной шайбы		
18.3	Установка крюка и шайбы		
18.4	Монтаж светильника		
18.5	Присоединение		
18.6	Ввертывание ламп		
18.7	Опробование на зажигание		
19	Установка звонка электрического с кнопкой	компл.	355,67
19.1	Установка деревянной розетки		
19.2	Установка кнопки		
19.3	Установка звонка		
19.4	Зарядка вилки		
19.5	Присоединение		
19.6	Опробование.		
20	Установка выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	183,65
20.1	Установка приборов.		
20.2	Присоединение.		
20.3	Опробование на зажигание.		
21	Демонтаж: скрытой электропроводки	м	14,76
21.1	Снятие проводок с отсоединением жил.		
21.2	Демонтаж конструкций, изоляторов.		
22	Демонтаж: шнура на роликах	м	16,10
22.1	Снятие проводок с отсоединением жил.		
22.2	Демонтаж конструкций, изоляторов.		
23	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	33,94
23.1	Снятие приборов, аппаратов.		
24	Демонтаж: патронов, подвесов	шт	21,74
24.1	Снятие приборов, аппаратов.		
25	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	36,72
25.1	Снятие приборов, аппаратов.		
26	Демонтаж: бра, плафонов	шт	62,82
26.1	Снятие приборов, аппаратов.		
27	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	103,97
27.1	Снятие приборов, аппаратов.		
28	Смена ламп: накаливания	шт	41,28
28.1	Снятие плафона.		
28.2	Снятие перегоревшей лампы.		
28.3	Установка новой лампы.		
28.4	Установка и закрепление плафона.		
28.5	Проверка работы.		
29	Смена ламп: люминесцентных	шт	80,78
29.1	Снятие плафона.		
29.2	Снятие перегоревшей лампы.		
29.3	Установка новой лампы.		
29.4	Установка и закрепление плафона.		
29.5	Проверка работы.		
30	Смена пакетных выключателей	шт	500,39

30.1	Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя.		
30.2	Отсоединение проводов.		
30.3	Снятие пакетного выключателя.		
30.4	Подготовка к установке нового выключателя.		
30.5	Установка нового пакетного выключателя.		
30.6	Подсоединение проводов.		
30.7	Установка крышки и ручки пакетного выключателя.		
30.8	Опробование работы пакетного выключателя.		
31	Смена светильников: с лампами накаливания	шт	517,82
31.1	Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости).		
31.2	Снятие светильника.		
31.3	Установка нового светильника.		
31.4	Установка плафона или рассеивателя (при необходимости).		
31.5	Проверка работы светильника.		
32	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	949,02
32.1	Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости).		
32.2	Снятие светильника.		
32.3	Установка нового светильника.		
32.4	Установка плафона или рассеивателя (при необходимости).		
32.5	Проверка работы светильника.		
33	Смена: выключателей	шт	140,06
33.1	Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов.		
33.2	Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов		
33.3	Проверка работы выключателей или розеток.		
34	Смена: розеток	шт	140,06
34.1	Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов.		
34.2	Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов		
34.3	Проверка работы выключателей или розеток.		
35	Смена патронов	шт	230,14
35.1	Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне.		
35.2	Присоединение проводов к зажимам нового патрона.		
35.3	Опробование работы патрона.		
36	Прокладка провода по деревянному основанию двух-трехжильный	м	52,07
36.1	Прокладка асбеста.		
36.2	Прокладка провода.		
36.3	Установка коробок.		
36.4	Соединение жил проводов.		
36.5	Прозвонка.		
37	Прокладка провода группового в защитной оболочке или кабеля трех-пятижильного: в пустотах плит перекрытий	м	65,67
37.1	Заготовка провода или кабеля.		
37.2	Прокладка.		
37.3	Установка коробок.		
37.4	Соединение жил.		
37.5	Прозвонка.		
38	Прокладка провода группового в защитной оболочке или кабеля трех-пятижильного: в готовых каналах стен и перекрытий	м	77,88

38.1	Заготовка провода или кабеля.		
38.2	Прокладка.		
38.3	Установка коробок.		
38.4	Соединение жил.		
38.5	Прозвонка.		
39	Прокладка провода группового в защитной оболочке или кабеля трех- пятижильного: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	95,90
39.1	Заготовка провода или кабеля.		
39.2	Прокладка.		
39.3	Установка коробок.		
39.4	Соединение жил.		
39.5	Прозвонка.		
40	Прокладка провода группового в защитной оболочке или кабеля трех- пятижильного: по перекрытиям	м	88,33
40.1	Заготовка провода или кабеля.		
40.2	Прокладка.		
40.3	Установка коробок.		
40.4	Соединение жил.		
40.5	Прозвонка.		
41	Прокладка провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	м	178,08
41.1	Установка деталей крепления.		
41.2	Заготовка провода.		
41.3	Прокладка.		
41.4	Прозвонка.		
42	Установка выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	183,65
42.1	Установка приборов.		
42.2	Присоединение.		
42.3	Опробование на зажигание.		
43	Установка выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	149,71
43.1	Установка приборов.		
43.2	Присоединение.		
43.3	Опробование на зажигание.		
44	Установка выключателя: полугерметический и герметический	шт	353,36
44.1	Установка приборов.		
44.2	Присоединение.		
44.3	Опробование на зажигание.		
45	Установка переключателя: неутопленного типа при открытой проводке	шт	180,93
45.1	Установка приборов.		
45.2	Присоединение.		
45.3	Опробование на зажигание.		
46	Установка переключателя: утопленного типа при скрытой проводке	шт	153,01
46.1	Установка приборов.		
46.2	Присоединение.		
46.3	Опробование на зажигание.		
47	Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке	шт	200,84

47.1	Установка приборов.		
47.2	Присоединение.		
47.3	Опробование на зажигание.		
48	Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке	шт	177,15
48.1	Установка приборов.		
48.2	Присоединение.		
48.3	Опробование на зажигание.		
49	Установка розетки штепсельной: полутерметическая и герметическая	шт	353,81
49.1	Изготовление и установка конструкций под приборы.		
49.2	Установка приборов.		
49.3	Присоединение.		
49.4	Опробование на зажигание.		
50	Установка блоков с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	шт	322,73
50.1	Установка приборов.		
50.2	Присоединение.		
50.3	Опробование на зажигание.		
51	Установка патрона: стенной или потолочный	шт	269,66
51.1	Установка розеток.		
51.2	Установка патронов.		
51.3	Присоединение.		
51.4	Ввертывание ламп.		
51.5	Опробование на зажигание.		
52	Установка патрона: подвесной	шт	269,25
52.1	Установка розеток.		
52.2	Установка патронов.		
52.3	Присоединение.		
52.4	Ввертывание ламп.		
52.5	Опробование на зажигание.		
52.6	Установка крюков.		
52.7	Зарядка патронов.		
53	Установка светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	410,54
53.1	Монтаж светильника.		
53.2	Присоединение.		
53.3	Ввертывание ламп.		
53.4	Опробование на зажигание.		
54	Установка светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	шт	453,78
54.1	Монтаж светильника.		
54.2	Присоединение.		
54.3	Ввертывание ламп.		
54.4	Опробование на зажигание.		
55	Установка люстры и подвесов с количеством ламп: свыше 5 до 12	шт	1 080,98
55.1	Изготовление крюков.		
55.2	Изготовление строительной шайбы.		

55.3	Установка крюка и шайбы.		
55.4	Монтаж светильника.		
55.5	Присоединение.		
55.6	Ввертывание ламп.		
55.7	Опробование на зажигание.		
56	Установка светильника отдельно устанавливаемого: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	шт	516,09
56.1	Установка деталей крепления.		
56.2	Установка светильника.		
56.3	Ввертывание ламп.		
56.4	Присоединение.		
56.5	Опробование на зажигание.		
57	Установка светильника отдельно устанавливаемого: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	шт	688,11
57.1	Установка деталей крепления.		
57.2	Установка светильника.		
57.3	Ввертывание ламп.		
57.4	Присоединение.		
57.5	Опробование на зажигание.		
58	Установка светильника отдельно устанавливаемого: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4	шт	860,13
58.1	Установка деталей крепления.		
58.2	Установка светильника.		
58.3	Ввертывание ламп.		
58.4	Присоединение.		
58.5	Опробование на зажигание.		
59	Установка светильника на кронштейнах	шт	822,94
59.1	Установка деталей крепления.		
59.2	Установка светильника.		
59.3	Ввертывание ламп.		
59.4	Присоединение.		
59.5	Опробование на зажигание.		
59.6	Оснастка кронштейнов.		
60	Установка электрополотенца	шт	557,92
60.1	Установка.		
60.2	Присоединение.		
60.3	Опробование.		
61	Установка вентилятора.	шт	575,34
61.1	Установка вентилятора.		
61.2	Присоединение.		
61.3	Опробование.		
62	Стоимость 1 чел/часа электромонтера по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 5 разряда (без учета транспортных расходов)		581,16
Ремонтно-строительные работы			
1	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	158,64
1.1	Снятие приборов.		
1.2	Установка новых приборов.		
2	Смена дверных приборов: замки врезные	шт	354,51
2.1	Снятие приборов.		

2.2	Установка новых приборов.		
3	Смена дверных приборов: замки накладные	шт	517,23
3.1	Снятие приборов.		
3.2	Установка новых приборов.		
4	Смена оконных приборов: ручки	шт	116,21
4.1	Снятие приборов.		
4.2	Установка новых приборов.		
5	Снятие дверных полотен	м2	210,85
5.1	Снятие дверных полотен со снятием петель.		
6	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	шт	882,20
6.1	Пригонка дверных полотен к коробке.		
6.2	Разметка мест острожки.		
6.3	Острожка четвертей с пригонкой полотен.		
6.4	Разметка мест установки петель с долблением гнезд.		
6.5	Крепление петель шурупами.		
6.6	Навеска дверных полотен.		
7	Снятие дверных приборов: врезных (открытие входной двери при потере ключей)	шт	80,25
7.1	Отвинчивание шурупов.		
7.2	Снятие приборов.		
8	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	м2	2 708,23
8.1	Установка блоков.		
8.2	Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен)		
8.3	Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.		
8.4	Установка накладных приборов.		
9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2	м2	1 005,43
9.1	Установка блоков.		
9.2	Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.		
9.3	Установка подоконных досок, наличников.		
9.4	Установка накладных приборов.		
10	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	м2	360,73
10.1	Разборка простильных полов с очисткой годных досок.		
10.2	Устройство настила из досок по готовым опорам.		
10.3	Пробивка досок гвоздями.		
11	Устройство плинтусов: деревянных	м	44,65
11.1	Разметка, нарезка и установка плинтусов.		
12	Обивка дверей дерматином	м2	413,66
12.1	Прибивка дерматина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.		
13	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	м2	1 806,71
13.1	Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.		
13.2	Нарезка и прирезка стекол.		
13.3	Промазка фальцев и стекол.		
13.4	Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.		

13.5	Протирка стекол.		
14	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	м2	1 140,81
14.1	Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.		
14.2	Нарезка и прирезка стекол.		
14.3	Промазка фальцев и стекол.		
14.4	Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.		
14.5	Протирка стекол.		
15	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	м2	800,85
15.1	Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.		
15.2	Нарезка и прирезка стекол.		
15.3	Промазка фальцев и стекол.		
15.4	Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.		
15.5	Протирка стекол.		
16	Стоимость 1 чел/часа рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий 4 разряда (без учета транспортных расходов)		581,16

Примечание: Стоимость услуг установлена с учетом рентабельности и транспортных расходов.