



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск
**ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

Калинина ул., д. 26, Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ,
Тюменская область, Россия, 628007
Тел. (3467) 352382 Факс (3467) 32-57-74
E-mail: departament@admhmansy.ru

ОКПО 57421649, ОГРН 1028600514755, ИНН 8601016803, КПП 860101001

ПРИКАЗ

№ 78

15 08 2025 года

Об установлении стоимости
на платные услуги, оказываемые МП «ЖКУ»
(без стоимости материалов)

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 02.09.2016 №854-V РД «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, на территории города Ханты-Мансийска», в связи с обращением муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – МП «ЖКУ»), руководствуясь пунктом 3.4.8 Положения о Департаменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, приказываю:

1. Установить с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года стоимость платных услуг, оказываемых МП «ЖКУ» (без стоимости материалов), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска от 08.08.2024 №221 «Об установлении стоимости на платные услуги, оказываемые МП «ЖКУ» (без стоимости материалов)».
3. Настоящий приказ разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2025.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска Д.В.Харисову.

Заместитель Главы
города Ханты-Мансийска,
директор Департамента


С.А.Волчков

Стоимость платных услуг, оказываемых населению
муниципальным предприятием «Жилищно-коммунальное управление»
муниципального образования город Ханты-Мансийск
(без стоимости материалов)

№ п/п	Описание работ	Ед.изм.	Стоимость услуги (без НДС), руб.
Сантехнические работы			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	239,68
1.1	<i>Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</i>		
1.2	<i>Свертывание арматуры.</i>		
1.3	<i>Правка и очистка труб от накипи</i>		
1.4	<i>Складирование труб и фасонных частей.</i>		
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	589,90
2.1	<i>Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.</i>		
2.2	<i>Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.</i>		
2.3	<i>Отборка годных труб.</i>		
2.4	<i>Складирование по диаметрам.</i>		
3	Смена смесителя: с душевой сеткой	100 шт	1 341,63
3.1	<i>Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.</i>		
3.2	<i>Подготовка арматуры к установке.</i>		
3.3	<i>Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.</i>		
4	Смена смесителя: без душевой сетки	100 шт	1 004,35
4.1	<i>Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.</i>		
4.2	<i>Подготовка арматуры к установке.</i>		
4.3	<i>Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.</i>		
5	Смена: умывальников	100 шт	1 466,12
5.1	<i>Отсоединение приборов от трубопроводов.</i>		
5.2	<i>Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.</i>		
6	Смена: раковин	100 шт	1 322,96
6.1	<i>Отсоединение приборов от трубопроводов.</i>		
6.2	<i>Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.</i>		
7	Смена унитазов	100 шт	2 452,98
7.1	<i>Отсоединение приборов от трубопроводов.</i>		

7.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
8	Смена писсуаров	100 шт	739,97
8.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
8.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
9	Смена: моек на одно отделение	100 шт	2 264,18
9.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
9.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
10	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	100 шт	691,56
10.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
10.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
11	Смена: сидений к унитадам	100 шт	509,00
11.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
11.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
12	Смена: сифонов чугунных	100 шт	499,94
12.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
12.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
13	Смена: смывных бачков	100 шт	619,64
13.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
13.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
14	Установка ванн купальных: прямых чугунных	10 компл.	2 005,52
14.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.		
14.2	Установка и заделка кронштейнов.		
14.3	Присоединение приборов к трубопроводам.		
15	Установка ванн купальных: прямых полимербетонных	10 компл.	2 072,61
15.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.		
15.2	Установка и заделка кронштейнов.		
15.3	Присоединение приборов к трубопроводам.		
16	Установка ванн купальных: прямых пластиковых	10 компл.	1 078,83
16.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.		
16.2	Установка и заделка кронштейнов.		
16.3	Присоединение приборов к трубопроводам.		
17	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	10 компл.	1 030,43
17.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий		
17.2	Установка и заделка кронштейнов		
17.3	Присоединение приборов к трубопроводам		
18	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1 348,56
18.1	Установка санитарных приборов со сверлением отверстий		
18.2	Установка и заделка кронштейнов		
18.3	Присоединение приборов к трубопроводам		
19	Установка смесителей	10 шт	484,09

19.1	Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам.		
20	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1 535,27
20.1	Установка приборов со сверлением отверстий		
20.2	Регулировка смывной арматуры		
20.3	Присоединение приборов к трубопроводам		
21	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	1 078,83
21.1	Установка приборов со сверлением отверстий		
21.2	Установка кронштейнов или шкафов под мойки		
21.3	Присоединение приборов к трубопроводам		
22	Установка моек: на два отделения	10 компл.	1 562,93
22.1	Установка приборов со сверлением отверстий		
22.2	Установка кронштейнов или шкафов под мойки		
22.3	Присоединение приборов к трубопроводам		
23	Установка раковин	10 компл.	560,16
23.1	Установка приборов со сверлением отверстий		
23.2	Присоединение приборов к трубопроводам		
24	Смена кранов: водоразборных и туалетных	100 шт	98,90
24.1	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода		
24.2	Подготовка арматуры к установке		
24.3	Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением		
25	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт	290,46
25.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
25.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
26	Смена: гибких подводок	100 шт	326,41
26.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
26.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
27	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	2 854,08
27.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
27.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
28	Смена: моек на два отделения	100 шт	2 316,72
28.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
28.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
29	Смена: ванн чугунных	100 шт	4 062,23
29.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
29.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
30	Смена: ванн стальных	100 шт	3 680,49
30.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
30.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
31	Смена: полотенцесушителей	100 шт	966,13
31.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		

31.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
32	Смена: шарового крана смывного бачка	100 шт	320,20
32.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
32.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
33	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	100 шт	1 493,78
33.1	Снятие средств крепления.		
33.2	Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.		
33.3	Разборка старых труб и фасонных частей.		
33.4	Примерка, перерубка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
33.5	Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов		
33.6	Установка средств крепления для труб.		
34	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 шт	1 614,80
34.1	Снятие средств крепления.		
34.2	Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.		
34.3	Разборка старых труб и фасонных частей.		
34.4	Примерка, перерубка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
34.5	Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов		
34.6	Установка средств крепления для труб.		
35	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм	100 м	1 013,15
35.1	Снятие средств крепления.		
35.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
35.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
35.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
35.5	Установка средств крепления для труб.		
35.6	Промывка трубопроводов с хлорированием.		
36	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм	100 м	1 015,21
36.1	Снятие средств крепления.		
36.2	Разборка старых труб и фасонных частей.		
36.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.		
36.4	Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.		
36.5	Установка средств крепления для труб.		
36.6	Промывка трубопроводов с хлорированием.		
37	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	363,49
37.1	Снятие средств крепления		

37.2	Разборка старых труб и фасонных частей		
37.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях		
37.4	Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов		
37.5	Установка средств крепления для труб		
38	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	385,27
38.1	Снятие средств крепления		
38.2	Разборка старых труб и фасонных частей		
38.3	Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях		
38.4	Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов		
38.5	Установка средств крепления для труб		
39	Очистка канализационной сети: внутренней	100 м	204,30
39.1	Открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок.		
40	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм	1 шт	843,70
40.1	Насадка и приварка фланцев на концы труб		
40.2	Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе		
41	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 шт	518,67
41.1	Установка фильтров на готовое основание		
41.2	Приварка патрубков фильтра к трубопроводу		
42	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт	1 016,59
42.1	Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб		
42.2	Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках		
43	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	100 шт	2 040,12
43.1	Отсоединение радиаторов от трубопровода		
43.2	Снятие радиатора с места		
43.3	Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок		
43.4	Прочистка и промывка радиаторов		
43.5	Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок		
43.6	Установка радиаторов на место		
43.7	Присоединение радиатора к трубопроводу		
44	Снятие секций радиатора одной или двух: крайних	100 шт	1 355,46
44.1	Отсоединение от трубопровода радиаторов		
44.2	Снятие радиаторов с кронштейнов		
44.3	Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок		
44.4	Снятие секций радиаторов		
44.5	Ввертывание пробок		
44.6	Установка радиаторов		

44.7	Присоединение радиаторов к трубопроводу		
45	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	100 шт	1 493,78
45.1	Отсоединение от трубопровода радиаторов		
45.2	Снятие радиаторов с кронштейнов		
45.3	Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок		
45.4	Добавление новых секций радиаторов		
45.5	Ввертывание пробок		
45.6	Установка радиаторов		
45.7	Присоединение радиаторов к трубопроводу		
46	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	100 шт	1 234,51
46.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
46.2	Снятие приборов		
46.3	Прочистка и промывка		
46.4	Установка приборов на место		
46.5	Присоединение приборов к трубопроводу		
46.6	Выверка приборов после установки		
47	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	100 шт	2 568,48
47.1	Отсоединение приборов от трубопроводов		
47.2	Снятие приборов		
47.3	Прочистка и промывка		
47.4	Установка приборов на место		
47.5	Присоединение приборов к трубопроводу		
47.6	Выверка приборов после установки		
48	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 шт	108,77
48.1	Проверка приборов на равномерный прогрев		
48.2	Регулировка приборов при необходимости		
49	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт	385,89
49.1	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.		
49.2	Подготовка арматуры к установке.		
49.3	Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.		
50	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм	100 шт	712,30
50.1	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.		
50.2	Подготовка арматуры к установке.		
50.3	Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.		
51	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм	100 шт	919,79
51.1	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.		
51.2	Подготовка арматуры к установке.		
51.3	Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.		
52	Смена: манжетов резиновых к унитадам	100 шт	509,00
52.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		

52.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
53	Смена: водосточных воронок	100 шт	3 398,34
53.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		
53.2	Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.		
54	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	100 шт	198,46
54.1	Разъединение сгона со снятием его на месте.		
54.2	Комплектование нового сгона.		
54.2	Соединение нового сгона.		
55	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 шт	287,70
55.1	Разъединение сгона со снятием его на месте.		
55.2	Комплектование нового сгона.		
55.3	Соединение нового сгона.		
56	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	100 шт	491,00
56.1	Разъединение сгона со снятием его на месте.		
56.2	Комплектование нового сгона.		
56.3	Соединение нового сгона.		
57	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт	1 092,66
57.1	Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов.		
57.2	Снятие приборов.		
58	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	100 шт	1 618,26
58.1	Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов.		
58.2	Снятие приборов.		
59	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 80 до 160 кг	100 шт	2 994,47
59.1	Отсоединение радиаторов от трубопровода.		
59.2	Снятие радиатора с места.		
59.3	Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.		
59.4	Прочистка и промывка радиаторов.		
59.5	Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок.		
59.6	Установка радиаторов на место.		
59.7	Присоединение радиатора к трубопроводу.		
60	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 160 до 240 кг	100 шт	4 094,03
60.1	Отсоединение радиаторов от трубопровода.		
60.2	Снятие радиатора с места.		
60.3	Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.		
60.4	Прочистка и промывка радиаторов.		
60.5	Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок.		
60.6	Установка радиаторов на место.		
60.7	Присоединение радиатора к трубопроводу.		
61	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	100 шт	1 279,38
61.1	Отсоединение приборов от трубопроводов.		

61.2	Снятие приборов.		
61.3	Прочистка и промывка.		
61.4	Установка приборов на место.		
61.5	Присоединение приборов к трубопроводу.		
61.6	Выверка приборов после установки.		
62	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	1000 м³	0,28
62.1	Слив воды из системы.		
62.2	Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака.		
62.3	Наполнение системы водой с выпуском воздуха.		
63	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м³	0,87
63.1	Слив воды из системы.		
63.2	Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака.		
63.3	Наполнение системы водой с выпуском воздуха.		
63.4	Осмотр системы во время наполнения водой.		
64	Слив воды из системы	1000 м³	0,14
64.1	Слив воды из системы.		
65	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	100 шт	163,91
65.1	Слив воды из системы.		
65.2	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой.		
66	Смена: пробко-спускных кранов	100 шт	289,08
66.1	Снятие старого крана.		
66.2	Подготовка нового крана к установке.		
66.3	Установка нового крана.		
67	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: простого засора	1 м	691,56
67.1	Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.).		
67.2	Удаление засорения.		
67.3	Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).		
68	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: сложного засора	1 м	2 074,68
68.1	Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.).		
68.2	Удаление засорения.		

68.3	Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).		
69	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: при узких или изогнутых трубах	1 м	3 457,81
69.1	Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.).		
69.2	Удаление засорения.		
69.3	Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).		
70	Стоимость 1 чел/часа слесаря-сантехника 5 разряда	1 чел/час	691,56
Электромонтажные работы			
1	Установка выключателя: двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	181,46
1.1.	Установка коробов		
1.2.	Установка приборов.		
1.3.	Присоединение		
1.4.	Опробование на зажигание		
2	Установка выключателя: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	242,96
2.1.	Установка приборов		
2.2.	Присоединение		
2.3.	Опробование на зажигание		
3	Установка розетки штепсельной: трехполюсной	100 шт	406,16
3.1.	Изготовление и установка конструкций под приборы		
3.2.	Установка приборов		
3.3.	Присоединение		
3.4.	Опробование на зажигание		
4	Установка коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10	1 шт	2 074,68
4.1	Изготовление и установка конструкций		
4.2	Установка коробов		
4.3	Заземление		
4.4	Присоединение		
5	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазный	1 шт	193,64
5.1	Установка		
5.2	Присоединение		
5.3	Опробование		
6	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазный	1 шт	484,09
6.1	Установка		
6.2	Присоединение		
6.3	Опробование		

7	Смена электросчетчиков	100 шт	603,74
7.1	Отсоединение счетчика от сети		
7.2	Демонтаж старого счетчика		
7.3	Монтаж нового счетчика		
7.4	Опробование работы электросчетчика		
8	Подключение электроплиты	1 шт	1 320,89
8.1	Установка		
8.2	Присоединение		
8.3	Опробование		
9	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л	1 шт	601,66
9.1	Разметка мест установки водонагревателя.		
9.2	Монтаж водонагревателя.		
9.3	Подключение водонагревателя.		
10	Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	100 м	151,03
10.1	Заготовка труб.		
10.2	Прокладка.		
10.3	Установка коробок.		
10.4	Затягивание проволоки.		
11	Прокладка кабеля в проложенных трубах, масса 1 м: до 1 кг	100 м	82,65
11.1	Подкатка барабана с кабелем к месту работы.		
11.2	Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.		
11.3	Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его.		
11.4	Прокладка кабеля.		
11.5	Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клетки с погрузкой и разгрузкой.		
11.6	Установка и снятие роликов.		
11.7	Маркировка.		
12	Прокладка линии кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм ²	100 м	367,35
12.1	Изготовление проводки с установкой коробок		
12.2	Установка конструкций		
12.3	Прокладка проводки с установкой коробок		
12.4	Соединение жил проводов		
12.5	Прозвонка		
13	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды	100 шт	266,67
13.1	Установка крюков		
13.2	Монтаж светильника		
13.3	Присоединение		
13.4	Ввертывание ламп		
13.5	Опробование на зажигание		
14	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	1 шт	677,73
14.1	Изготовление крюков		
14.2	Изготовление строительной шайбы		
14.3	Установка крюка и шайбы		

14.4	Монтаж светильника		
14.5	Присоединение		
14.6	Ввертывание ламп		
14.7	Опробование на зажигание		
15	Звонок электрический с кнопкой	100 компл.	423,23
15.1	Установка деревянной розетки		
15.2	Установка кнопки		
15.3	Установка звонка		
15.4	Зарядка вилки		
15.5	Присоединение		
15.6	Опробование.		
16	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	17,56
16.1	Снятие проводок с отсоединением жил.		
16.2	Демонтаж конструкций, изоляторов.		
17	Демонтаж: шнура на роликах	100 м	19,14
17.1	Снятие проводок с отсоединением жил.		
17.2	Демонтаж конструкций, изоляторов.		
18	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	40,39
18.1	Снятие приборов, аппаратов.		
19	Демонтаж: патронов, подвесов	100 шт	25,86
19.1	Снятие приборов, аппаратов.		
20	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	43,70
20.1	Снятие приборов, аппаратов.		
21	Демонтаж: бра, плафонов	100 шт	74,76
21.1	Снятие приборов, аппаратов.		
22	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	123,71
22.1	Снятие приборов, аппаратов.		
23	Смена ламп: накаливания	100 шт	49,09
23.1	Снятие плафона.		
23.2	Снятие перегоревшей лампы.		
23.3	Установка новой лампы.		
23.4	Установка и закрепление плафона.		
23.5	Проверка работы.		
24	Смена ламп: люминесцентных	100 шт	96,14
24.1	Снятие плафона.		
24.2	Снятие перегоревшей лампы.		
24.3	Установка новой лампы.		
24.4	Установка и закрепление плафона.		
24.5	Проверка работы.		
25	Смена пакетных выключателей	100 шт	595,42
25.1	Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя.		
25.2	Отсоединение проводов.		
25.3	Снятие пакетного выключателя.		
25.4	Подготовка к установке нового выключателя.		
25.5	Установка нового пакетного выключателя.		
25.6	Подсоединение проводов.		
25.7	Установка крышки и ручки пакетного выключателя.		

25.8	Опробование работы пакетного выключателя.		
26	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	616,18
26.1	Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости).		
26.2	Снятие светильника.		
26.3	Установка нового светильника.		
26.4	Установка плафона или рассеивателя (при необходимости).		
26.5	Проверка работы светильника.		
27	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	1 129,33
27.1	Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости).		
27.2	Снятие светильника.		
27.3	Установка нового светильника.		
27.4	Установка плафона или рассеивателя (при необходимости).		
27.5	Проверка работы светильника.		
28	Смена: выключателей	100 шт	166,66
28.1	Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов.		
28.2	Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов.		
28.3	Проверка работы выключателей или розеток.		
29	Смена: розеток	100 шт	166,66
29.1	Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов.		
29.2	Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов.		
29.3	Проверка работы выключателей или розеток.		
30	Смена патронов	100 шт	273,86
30.1	Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне.		
30.2	Присоединение проводов к зажимам нового патрона.		
30.3	Опробование работы патрона.		
31	Провод по деревянному основанию двух-трехжильный	100 м	61,96
31.1	Прокладка асбеста.		
31.2	Прокладка провода.		
31.3	Установка коробок.		
31.4	Соединение жил проводов.		
31.5	Прозвонка.		
32	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий	100 м	78,14
32.1	Заготовка провода или кабеля.		
32.2	Прокладка.		
32.3	Установка коробок.		
32.4	Соединение жил.		
32.5	Прозвонка.		
33	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	92,66
33.1	Заготовка провода или кабеля.		
33.2	Прокладка.		
33.3	Установка коробок.		
33.4	Соединение жил.		
33.5	Прозвонка.		

34	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	114,11
34.1	Заготовка провода или кабеля.		
34.2	Прокладка.		
34.3	Установка коробок.		
34.4	Соединение жил.		
34.5	Прозвонка.		
35	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятижильный: по перекрытиям	100 м	105,12
35.1	Заготовка провода или кабеля.		
35.2	Прокладка.		
35.3	Установка коробок.		
35.4	Соединение жил.		
35.5	Прозвонка.		
36	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	211,88
36.1	Установка деталей крепления.		
36.2	Заготовка провода.		
36.3	Прокладка.		
36.4	Прозвонка.		
37	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	218,54
37.1	Установка приборов.		
37.2	Присоединение.		
37.3	Опробование на зажигание.		
38	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	178,14
38.1	Установка приборов.		
38.2	Присоединение.		
38.3	Опробование на зажигание.		
39	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт	420,47
39.1	Установка приборов.		
39.2	Присоединение.		
39.3	Опробование на зажигание.		
40	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	215,29
40.1	Установка приборов.		
40.2	Присоединение.		
40.3	Опробование на зажигание.		
41	Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	182,08
41.1	Установка приборов.		
41.2	Присоединение.		
41.3	Опробование на зажигание.		
42	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	239,00
42.1	Установка приборов.		
42.2	Присоединение.		
42.3	Опробование на зажигание.		
43	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	210,79

43.1	Установка приборов.		
43.2	Присоединение.		
43.3	Опробование на зажигание.		
44	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	421,03
44.1	Изготовление и установка конструкций под приборы.		
44.2	Установка приборов.		
44.3	Присоединение.		
44.4	Опробование на зажигание.		
45	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	384,03
45.1	Установка приборов.		
45.2	Присоединение.		
45.3	Опробование на зажигание.		
46	Патрон: стенной или потолочный	100 шт	320,88
46.1	Установка розеток.		
46.2	Установка патронов.		
46.3	Присоединение.		
46.4	Ввертывание ламп.		
46.5	Опробование на зажигание.		
47	Патрон: подвесной	100 шт	320,41
47.1	Установка розеток.		
47.2	Установка патронов.		
47.3	Присоединение.		
47.4	Ввертывание ламп.		
47.5	Опробование на зажигание.		
47.6	Установка крюков.		
47.7	Зарядка патронов.		
48	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	488,51
48.1	Монтаж светильника.		
48.2	Присоединение.		
48.3	Ввертывание ламп.		
48.4	Опробование на зажигание.		
49	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт	539,97
49.1	Монтаж светильника.		
49.2	Присоединение.		
49.3	Ввертывание ламп.		
49.4	Опробование на зажигание.		
50	Люстры и подвесы с количеством ламп: свыше 5 до 12	1 шт	1 286,29
50.1	Изготовление крюков.		
50.2	Изготовление строительной шайбы.		
50.3	Установка крюка и шайбы.		
50.4	Монтаж светильника.		
50.5	Присоединение.		
50.6	Ввертывание ламп.		
50.7	Опробование на зажигание.		

51	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	614,11
51.1	Установка деталей крепления.		
51.2	Установка светильника.		
51.3	Ввертывание ламп.		
51.4	Присоединение.		
51.5	Опробование на зажигание.		
52	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	818,82
52.1	Установка деталей крепления.		
52.2	Установка светильника.		
52.3	Ввертывание ламп.		
52.4	Присоединение.		
52.5	Опробование на зажигание.		
53	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4	100 шт	1 023,52
53.1	Установка деталей крепления.		
53.2	Установка светильника.		
53.3	Ввертывание ламп.		
53.4	Присоединение.		
53.5	Опробование на зажигание.		
54	Светильник на кронштейнах	100 шт	979,26
54.1	Установка деталей крепления.		
54.2	Установка светильника.		
54.3	Ввертывание ламп.		
54.4	Присоединение.		
54.5	Опробование на зажигание.		
54.6	Оснастка кронштейнов.		
55	Электрополотенце	1 шт	663,89
55.1	Установка.		
55.2	Присоединение.		
55.3	Опробование.		
56	Вентилятор	1 шт	684,66
56.1	Установка вентилятора.		
56.2	Присоединение.		
56.3	Опробование.		
57	Стоимость 1 чел/часа электромонтера по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 5 разряда	1 чел/час	691,56
Ремонтно-строительные работы			
1	Смена дверных приборов: ручки-скобы	100 шт	188,80
1.1	Снятие приборов.		
1.2	Установка новых приборов.		
2	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт	421,86
2.1	Снятие приборов.		
2.2	Установка новых приборов.		
3	Смена дверных приборов: замки накладные	100 шт	615,49
3.1	Снятие приборов.		
3.2	Установка новых приборов.		

4	Смена оконных приборов: ручки	100 шт	138,31
4.1	Снятие приборов.		
4.2	Установка новых приборов.		
5	Снятие дверных полотен	100 м ²	250,90
5.1	Снятие дверных полотен со снятием петель.		
6	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	100 шт	1 049,79
6.1	Пригонка дверных полотен к коробке.		
6.2	Разметка мест острожки.		
6.3	Острожка четвертей с пригонкой полотен.		
6.4	Разметка мест установки петель с долблением гнезд.		
6.5	Крепление петель шурупами.		
6.6	Навеска дверных полотен.		
7	Снятие дверных приборов: врезных (открытие входной двери при потере ключей)	100 шт	95,50
7.1	Отвинчивание шурупов.		
7.2	Снятие приборов.		
8	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м ²	100 м ²	3 222,68
8.1	Установка блоков.		
8.2	Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен)		
8.3	Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.		
8.4	Установка накладных приборов.		
9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м ²	100 м ²	1 196,39
9.1	Установка блоков.		
9.2	Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.		
9.3	Установка подоконных досок, наличников.		
9.4	Установка накладных приборов.		
10	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	100 м ²	429,25
10.1	Разборка простильных полов с очисткой годных досок.		
10.2	Устройство настила из досок по готовым опорам.		
10.3	Пробивка досок гвоздями.		
11	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	53,12
11.1	Разметка, нарезка и установка плинтусов.		
12	Обивка дверей дерматином	100 м ²	492,24
12.1	Прибивка дерматина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.		
13	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м ²	100 м ²	2 149,93
13.1	Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.		
13.2	Нарезка и прирезка стекол.		
13.3	Промазка фальцев и стекол.		
13.4	Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.		

13.5	Протирка стекол.		
14	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	100 м²	1 357,53
14.1	Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.		
14.2	Нарезка и прирезка стекол.		
14.3	Промазка фальцев и стекол.		
14.4	Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.		
14.5	Протирка стекол.		
15	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	100 м²	952,97
15.1	Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.		
15.2	Нарезка и прирезка стекол.		
15.3	Промазка фальцев и стекол.		
15.4	Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.		
15.5	Протирка стекол.		
16	Стоимость 1 чел/часа рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий 4 разряда	1 чел/час	691,56

Примечание: Стоимость услуг установлена с учетом рентабельности и транспортных расходов.