



Муниципальное образование  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
городской округ город Ханты-Мансийск  
**ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

Калинина ул., д. 26, Ханты-Мансийск,  
Ханты-Мансийский автономный округ,  
Тюменская область, Россия, 628007  
Тел. (3467) 352382 Факс (3467) 32-57-74  
E-mail: [departament@admhmansy.ru](mailto:departament@admhmansy.ru)

ОКПО 57421649, ОГРН 1028600514755, ИНН 8601016803, КПП 860101001

**ПРИКАЗ**

№ 78

15 08 2025 года

Об установлении стоимости  
на платные услуги, оказываемые МП «ЖКУ»  
(без стоимости материалов)

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 02.09.2016 №854-V РД «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, на территории города Ханты-Мансийска», в связи с обращением муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – МП «ЖКУ»), руководствуясь пунктом 3.4.8 Положения о Департаменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, приказываю:

1. Установить с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года стоимость платных услуг, оказываемых МП «ЖКУ» (без стоимости материалов), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска от 08.08.2024 №221 «Об установлении стоимости на платные услуги, оказываемые МП «ЖКУ» (без стоимости материалов)».
3. Настоящий приказ разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2025.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска Д.В.Харисову.

Заместитель Главы  
города Ханты-Мансийска,  
директор Департамента

  
С.А.Волчков

Стоимость платных услуг, оказываемых населению  
муниципальным предприятием «Жилищно-коммунальное управление»  
муниципального образования город Ханты-Мансийск  
(без стоимости материалов)

| №<br>п/п                     | Описание работ                                                                                    | Ед.изм. | Стоимость услуги<br>(без НДС), руб. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Сантехнические работы</b> |                                                                                                   |         |                                     |
| 1                            | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб<br>диаметром: свыше 25 до 32 мм                  | м       | 239,68                              |
| 1.1                          | <i>Снятие труб и креплений с отборкой годных труб,<br/>арматуры, фасонных и крепежных частей.</i> |         |                                     |
| 1.2                          | <i>Свертывание арматуры.</i>                                                                      |         |                                     |
| 1.3                          | <i>Правка и очистка труб от накипи</i>                                                            |         |                                     |
| 1.4                          | <i>Складирование труб и фасонных частей.</i>                                                      |         |                                     |
| 2                            | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб<br>диаметром: 100 мм                      | м       | 589,90                              |
| 2.1                          | <i>Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.</i>                                               |         |                                     |
| 2.2                          | <i>Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и<br/>креплений.</i>                              |         |                                     |
| 2.3                          | <i>Отборка годных труб.</i>                                                                       |         |                                     |
| 2.4                          | <i>Складирование по диаметрам.</i>                                                                |         |                                     |
| 3                            | Смена смесителя: с душевой сеткой                                                                 | шт      | 1 341,63                            |
| 3.1                          | <i>Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.</i>                                           |         |                                     |
| 3.2                          | <i>Подготовка арматуры к установке.</i>                                                           |         |                                     |
| 3.3                          | <i>Установка новой арматуры на место с подгонкой и<br/>закреплением.</i>                          |         |                                     |
| 4                            | Смена смесителя: без душевой сетки                                                                | шт      | 1 004,35                            |
| 4.1                          | <i>Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.</i>                                           |         |                                     |
| 4.2                          | <i>Подготовка арматуры к установке.</i>                                                           |         |                                     |
| 4.3                          | <i>Установка новой арматуры на место с подгонкой и<br/>закреплением.</i>                          |         |                                     |
| 5                            | Смена: умывальников                                                                               | шт      | 1 466,12                            |
| 5.1                          | <i>Отсоединение приборов от трубопроводов.</i>                                                    |         |                                     |
| 5.2                          | <i>Установка новых приборов с укреплением и присоединением<br/>к линии, заделкой раструбов.</i>   |         |                                     |
| 6                            | Смена: раковин                                                                                    | шт      | 1 322,96                            |
| 6.1                          | <i>Отсоединение приборов от трубопроводов.</i>                                                    |         |                                     |
| 6.2                          | <i>Установка новых приборов с укреплением и присоединением<br/>к линии, заделкой раструбов.</i>   |         |                                     |
| 7                            | Смена унитазов                                                                                    | шт      | 2 452,98                            |
| 7.1                          | <i>Отсоединение приборов от трубопроводов.</i>                                                    |         |                                     |

|      |                                                                                      |        |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 7.2  | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |        |          |
| 8    | Смена писсуаров                                                                      | шт     | 739,97   |
| 8.1  | Отсоединение приборов от трубопроводов.                                              |        |          |
| 8.2  | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |        |          |
| 9    | Смена: моек на одно отделение                                                        | шт     | 2 264,18 |
| 9.1  | Отсоединение приборов от трубопроводов.                                              |        |          |
| 9.2  | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |        |          |
| 10   | Смена: смывных труб с резиновыми манжетами                                           | шт     | 691,56   |
| 10.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов.                                              |        |          |
| 10.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |        |          |
| 11   | Смена: сидений к унитадам                                                            | шт     | 509,00   |
| 11.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов.                                              |        |          |
| 11.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |        |          |
| 12   | Смена: сифонов чугунных                                                              | шт     | 499,94   |
| 12.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов.                                              |        |          |
| 12.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |        |          |
| 13   | Смена: смывных бачков                                                                | шт     | 619,64   |
| 13.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов.                                              |        |          |
| 13.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |        |          |
| 14   | Установка ванн купальных: прямых чугунных                                            | компл. | 2 005,52 |
| 14.1 | Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.                               |        |          |
| 14.2 | Установка и заделка кронштейнов.                                                     |        |          |
| 14.3 | Присоединение приборов к трубопроводам.                                              |        |          |
| 15   | Установка ванн купальных: прямых полимербетонных                                     | компл. | 2 072,61 |
| 15.1 | Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.                               |        |          |
| 15.2 | Установка и заделка кронштейнов.                                                     |        |          |
| 15.3 | Присоединение приборов к трубопроводам.                                              |        |          |
| 16   | Установка ванн купальных: прямых пластиковых                                         | компл. | 1 078,83 |
| 16.1 | Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.                               |        |          |
| 16.2 | Установка и заделка кронштейнов.                                                     |        |          |
| 16.3 | Присоединение приборов к трубопроводам.                                              |        |          |
| 17   | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды                          | компл. | 1 030,43 |
| 17.1 | Установка санитарных приборов со сверлением отверстий                                |        |          |
| 17.2 | Установка и заделка кронштейнов                                                      |        |          |
| 17.3 | Присоединение приборов к трубопроводам                                               |        |          |
| 18   | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды                | компл. | 1 348,56 |
| 18.1 | Установка санитарных приборов со сверлением отверстий                                |        |          |
| 18.2 | Установка и заделка кронштейнов                                                      |        |          |
| 18.3 | Присоединение приборов к трубопроводам                                               |        |          |
| 19   | Установка смесителей                                                                 | шт     | 484,09   |

|      |                                                                                     |        |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 19.1 | Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам.        |        |          |
| 20   | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным                         | компл. | 1 535,27 |
| 20.1 | Установка приборов со сверлением отверстий                                          |        |          |
| 20.2 | Регулировка смывной арматуры                                                        |        |          |
| 20.3 | Присоединение приборов к трубопроводам                                              |        |          |
| 21   | Установка моек: на одно отделение                                                   | компл. | 1 078,83 |
| 21.1 | Установка приборов со сверлением отверстий                                          |        |          |
| 21.2 | Установка кронштейнов или шкафов под мойки                                          |        |          |
| 21.3 | Присоединение приборов к трубопроводам                                              |        |          |
| 22   | Установка моек: на два отделения                                                    | компл. | 1 562,93 |
| 22.1 | Установка приборов со сверлением отверстий                                          |        |          |
| 22.2 | Установка кронштейнов или шкафов под мойки                                          |        |          |
| 22.3 | Присоединение приборов к трубопроводам                                              |        |          |
| 23   | Установка раковин                                                                   | компл. | 560,16   |
| 23.1 | Установка приборов со сверлением отверстий                                          |        |          |
| 23.2 | Присоединение приборов к трубопроводам                                              |        |          |
| 24   | Смена кранов: водоразборных и туалетных                                             | шт     | 98,90    |
| 24.1 | Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода                                     |        |          |
| 24.2 | Подготовка арматуры к установке                                                     |        |          |
| 24.3 | Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением                        |        |          |
| 25   | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам                                             | шт     | 290,46   |
| 25.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                              |        |          |
| 25.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов |        |          |
| 26   | Смена: гибких подводок                                                              | шт     | 326,41   |
| 26.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                              |        |          |
| 26.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов |        |          |
| 27   | Смена: унитазов типа "Компакт"                                                      | шт     | 2 854,08 |
| 27.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                              |        |          |
| 27.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов |        |          |
| 28   | Смена: моек на два отделения                                                        | шт     | 2 316,72 |
| 28.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                              |        |          |
| 28.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов |        |          |
| 29   | Смена: ванн чугунных                                                                | шт     | 4 062,23 |
| 29.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                              |        |          |
| 29.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов |        |          |
| 30   | Смена: ванн стальных                                                                | шт     | 3 680,49 |
| 30.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                              |        |          |
| 30.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов |        |          |
| 31   | Смена: полотенцесушителей                                                           | шт     | 966,13   |
| 31.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                              |        |          |

|      |                                                                                                                                        |    |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 31.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов                                                    |    |          |
| 32   | Смена: шарового крана смывного бачка                                                                                                   | шт | 320,20   |
| 32.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                                                                                 |    |          |
| 32.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов                                                    |    |          |
| 33   | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм                                                     | шт | 1 493,78 |
| 33.1 | Снятие средств крепления.                                                                                                              |    |          |
| 33.2 | Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.                                                                                           |    |          |
| 33.3 | Разборка старых труб и фасонных частей.                                                                                                |    |          |
| 33.4 | Примерка, перерубка нового комплекта труб в необходимых случаях.                                                                       |    |          |
| 33.5 | Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов                                                                                |    |          |
| 33.6 | Установка средств крепления для труб.                                                                                                  |    |          |
| 34   | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм                                                    | шт | 1 614,80 |
| 34.1 | Снятие средств крепления.                                                                                                              |    |          |
| 34.2 | Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.                                                                                           |    |          |
| 34.3 | Разборка старых труб и фасонных частей.                                                                                                |    |          |
| 34.4 | Примерка, перерубка нового комплекта труб в необходимых случаях.                                                                       |    |          |
| 34.5 | Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов                                                                                |    |          |
| 34.6 | Установка средств крепления для труб.                                                                                                  |    |          |
| 35   | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм | м  | 1 013,15 |
| 35.1 | Снятие средств крепления.                                                                                                              |    |          |
| 35.2 | Разборка старых труб и фасонных частей.                                                                                                |    |          |
| 35.3 | Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.                                                                       |    |          |
| 35.4 | Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.                                                                   |    |          |
| 35.5 | Установка средств крепления для труб.                                                                                                  |    |          |
| 35.6 | Промывка трубопроводов с хлорированием.                                                                                                |    |          |
| 36   | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм | м  | 1 015,21 |
| 36.1 | Снятие средств крепления.                                                                                                              |    |          |
| 36.2 | Разборка старых труб и фасонных частей.                                                                                                |    |          |
| 36.3 | Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.                                                                       |    |          |
| 36.4 | Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.                                                                   |    |          |
| 36.5 | Установка средств крепления для труб.                                                                                                  |    |          |
| 36.6 | Промывка трубопроводов с хлорированием.                                                                                                |    |          |
| 37   | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм                                                         | м  | 363,49   |
| 37.1 | Снятие средств крепления                                                                                                               |    |          |

|      |                                                                                                                                                                                                  |    |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 37.2 | Разборка старых труб и фасонных частей                                                                                                                                                           |    |          |
| 37.3 | Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях                                                                                                                                  |    |          |
| 37.4 | Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов                                                                                                                                          |    |          |
| 37.5 | Установка средств крепления для труб                                                                                                                                                             |    |          |
| 38   | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм                                                                                                                  | м  | 385,27   |
| 38.1 | Снятие средств крепления                                                                                                                                                                         |    |          |
| 38.2 | Разборка старых труб и фасонных частей                                                                                                                                                           |    |          |
| 38.3 | Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях                                                                                                                                  |    |          |
| 38.4 | Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов                                                                                                                                          |    |          |
| 38.5 | Установка средств крепления для труб                                                                                                                                                             |    |          |
| 39   | Очистка канализационной сети: внутренней                                                                                                                                                         | м  | 204,30   |
| 39.1 | Открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок. |    |          |
| 40   | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм                                                                                                                                              | шт | 843,70   |
| 40.1 | Насадка и приварка фланцев на концы труб                                                                                                                                                         |    |          |
| 40.2 | Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе                                                                                                                                       |    |          |
| 41   | Установка фильтров диаметром: 25 мм                                                                                                                                                              | шт | 518,67   |
| 41.1 | Установка фильтров на готовое основание                                                                                                                                                          |    |          |
| 41.2 | Приварка патрубков фильтра к трубопроводу                                                                                                                                                        |    |          |
| 42   | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм                                                                | шт | 1 016,59 |
| 42.1 | Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб                                                                                                                                                |    |          |
| 42.2 | Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках                                                                                                                                  |    |          |
| 43   | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг                                                                     | шт | 2 040,12 |
| 43.1 | Отсоединение радиаторов от трубопровода                                                                                                                                                          |    |          |
| 43.2 | Снятие радиатора с места                                                                                                                                                                         |    |          |
| 43.3 | Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок                                                                                                                                           |    |          |
| 43.4 | Прочистка и промывка радиаторов                                                                                                                                                                  |    |          |
| 43.5 | Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок                                                                                                                                           |    |          |
| 43.6 | Установка радиаторов на место                                                                                                                                                                    |    |          |
| 43.7 | Присоединение радиатора к трубопроводу                                                                                                                                                           |    |          |
| 44   | Снятие секций радиатора одной или двух: крайних                                                                                                                                                  | шт | 1 355,46 |
| 44.1 | Отсоединение от трубопровода радиаторов                                                                                                                                                          |    |          |
| 44.2 | Снятие радиаторов с кронштейнов                                                                                                                                                                  |    |          |
| 44.3 | Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок                                                                                                                                               |    |          |
| 44.4 | Снятие секций радиаторов                                                                                                                                                                         |    |          |
| 44.5 | Ввертывание пробок                                                                                                                                                                               |    |          |
| 44.6 | Установка радиаторов                                                                                                                                                                             |    |          |

|      |                                                                          |    |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 44.7 | Присоединение радиаторов к трубопроводу                                  |    |          |
| 45   | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних                     | шт | 1 493,78 |
| 45.1 | Отсоединение от трубопровода радиаторов                                  |    |          |
| 45.2 | Снятие радиаторов с кронштейнов                                          |    |          |
| 45.3 | Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок                       |    |          |
| 45.4 | Добавление новых секций радиаторов                                       |    |          |
| 45.5 | Ввертывание пробок                                                       |    |          |
| 45.6 | Установка радиаторов                                                     |    |          |
| 45.7 | Присоединение радиаторов к трубопроводу                                  |    |          |
| 46   | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания  | шт | 1 234,51 |
| 46.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                   |    |          |
| 46.2 | Снятие приборов                                                          |    |          |
| 46.3 | Прочистка и промывка                                                     |    |          |
| 46.4 | Установка приборов на место                                              |    |          |
| 46.5 | Присоединение приборов к трубопроводу                                    |    |          |
| 46.6 | Выверка приборов после установки                                         |    |          |
| 47   | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания     | шт | 2 568,48 |
| 47.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов                                   |    |          |
| 47.2 | Снятие приборов                                                          |    |          |
| 47.3 | Прочистка и промывка                                                     |    |          |
| 47.4 | Установка приборов на место                                              |    |          |
| 47.5 | Присоединение приборов к трубопроводу                                    |    |          |
| 47.6 | Выверка приборов после установки                                         |    |          |
| 48   | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой                 | шт | 108,77   |
| 48.1 | Проверка приборов на равномерный прогрев                                 |    |          |
| 48.2 | Регулировка приборов при необходимости                                   |    |          |
| 49   | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм          | шт | 385,89   |
| 49.1 | Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.                         |    |          |
| 49.2 | Подготовка арматуры к установке.                                         |    |          |
| 49.3 | Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.            |    |          |
| 50   | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм | шт | 712,30   |
| 50.1 | Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.                         |    |          |
| 50.2 | Подготовка арматуры к установке.                                         |    |          |
| 50.3 | Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.            |    |          |
| 51   | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм | шт | 919,79   |
| 51.1 | Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.                         |    |          |
| 51.2 | Подготовка арматуры к установке.                                         |    |          |
| 51.3 | Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.            |    |          |
| 52   | Смена: манжетов резиновых к унитадам                                     | шт | 509,00   |
| 52.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов.                                  |    |          |

|      |                                                                                                                                         |    |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 52.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.                                                    |    |          |
| 53   | Смена: водосточных воронок                                                                                                              | шт | 3 398,34 |
| 53.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов.                                                                                                 |    |          |
| 53.2 | Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.                                                    |    |          |
| 54   | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм                                                                                        | шт | 198,46   |
| 54.1 | Разъединение сгона со снятием его на месте.                                                                                             |    |          |
| 54.2 | Комплектование нового сгона.                                                                                                            |    |          |
| 54.2 | Соединение нового сгона.                                                                                                                |    |          |
| 55   | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм                                                                                        | шт | 287,70   |
| 55.1 | Разъединение сгона со снятием его на месте.                                                                                             |    |          |
| 55.2 | Комплектование нового сгона.                                                                                                            |    |          |
| 55.3 | Соединение нового сгона.                                                                                                                |    |          |
| 56   | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм                                                                                        | шт | 491,00   |
| 56.1 | Разъединение сгона со снятием его на месте.                                                                                             |    |          |
| 56.2 | Комплектование нового сгона.                                                                                                            |    |          |
| 56.3 | Соединение нового сгона.                                                                                                                |    |          |
| 57   | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг                                                                                                    | шт | 1 092,66 |
| 57.1 | Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов.                                                                                  |    |          |
| 57.2 | Снятие приборов.                                                                                                                        |    |          |
| 58   | Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг                                                                                                    | шт | 1 618,26 |
| 58.1 | Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов.                                                                                  |    |          |
| 58.2 | Снятие приборов.                                                                                                                        |    |          |
| 59   | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 80 до 160 кг  | шт | 2 994,47 |
| 59.1 | Отсоединение радиаторов от трубопровода.                                                                                                |    |          |
| 59.2 | Снятие радиатора с места.                                                                                                               |    |          |
| 59.3 | Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.                                                                                 |    |          |
| 59.4 | Прочистка и промывка радиаторов.                                                                                                        |    |          |
| 59.5 | Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок.                                                                                 |    |          |
| 59.6 | Установка радиаторов на место.                                                                                                          |    |          |
| 59.7 | Присоединение радиатора к трубопроводу.                                                                                                 |    |          |
| 60   | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 160 до 240 кг | шт | 4 094,03 |
| 60.1 | Отсоединение радиаторов от трубопровода.                                                                                                |    |          |
| 60.2 | Снятие радиатора с места.                                                                                                               |    |          |
| 60.3 | Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.                                                                                 |    |          |
| 60.4 | Прочистка и промывка радиаторов.                                                                                                        |    |          |
| 60.5 | Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок.                                                                                 |    |          |
| 60.6 | Установка радиаторов на место.                                                                                                          |    |          |
| 60.7 | Присоединение радиатора к трубопроводу.                                                                                                 |    |          |
| 61   | Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания                                                                                      | шт | 1 279,38 |
| 61.1 | Отсоединение приборов от трубопроводов.                                                                                                 |    |          |

|      |                                                                                                                                                                                        |                |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 61.2 | Снятие приборов.                                                                                                                                                                       |                |          |
| 61.3 | Прочистка и промывка.                                                                                                                                                                  |                |          |
| 61.4 | Установка приборов на место.                                                                                                                                                           |                |          |
| 61.5 | Присоединение приборов к трубопроводу.                                                                                                                                                 |                |          |
| 61.6 | Выверка приборов после установки.                                                                                                                                                      |                |          |
| 62   | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 0,28     |
| 62.1 | Слив воды из системы.                                                                                                                                                                  |                |          |
| 62.2 | Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака.    |                |          |
| 62.3 | Наполнение системы водой с выпуском воздуха.                                                                                                                                           |                |          |
| 63   | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 0,87     |
| 63.1 | Слив воды из системы.                                                                                                                                                                  |                |          |
| 63.2 | Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака.    |                |          |
| 63.3 | Наполнение системы водой с выпуском воздуха.                                                                                                                                           |                |          |
| 63.4 | Осмотр системы во время наполнения водой.                                                                                                                                              |                |          |
| 64   | Слив воды из системы                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 0,14     |
| 64.1 | Слив воды из системы.                                                                                                                                                                  |                |          |
| 65   | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой                                                                                                               | шт             | 163,91   |
| 65.1 | Слив воды из системы.                                                                                                                                                                  |                |          |
| 65.2 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой.                                                                                                              |                |          |
| 66   | Смена: пробко-спускных кранов                                                                                                                                                          | шт             | 289,08   |
| 66.1 | Снятие старого крана.                                                                                                                                                                  |                |          |
| 66.2 | Подготовка нового крана к установке.                                                                                                                                                   |                |          |
| 66.3 | Установка нового крана.                                                                                                                                                                |                |          |
| 67   | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: простого засора                                                                               | м              | 691,56   |
| 67.1 | Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.). |                |          |
| 67.2 | Удаление засорения.                                                                                                                                                                    |                |          |
| 67.3 | Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).                                                     |                |          |
| 68   | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: сложного засора                                                                               | м              | 2 074,68 |
| 68.1 | Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.). |                |          |
| 68.2 | Удаление засорения.                                                                                                                                                                    |                |          |

|                                |                                                                                                                                                                                        |         |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 68.3                           | Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).                                                     |         |          |
| 69                             | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: при узких или изогнутых трубах                                                                | м       | 3 457,81 |
| 69.1                           | Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.). |         |          |
| 69.2                           | Удаление засорения.                                                                                                                                                                    |         |          |
| 69.3                           | Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).                                                     |         |          |
| 70                             | Стоимость 1 чел/часа слесаря-сантехника 5 разряда                                                                                                                                      | чел/час | 691,56   |
| <b>Электромонтажные работы</b> |                                                                                                                                                                                        |         |          |
| 1                              | Установка выключателя: двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке                                                                                                            | шт      | 181,46   |
| 1.1.                           | Установка коробок                                                                                                                                                                      |         |          |
| 1.2.                           | Установка приборов.                                                                                                                                                                    |         |          |
| 1.3.                           | Присоединение                                                                                                                                                                          |         |          |
| 1.4.                           | Опробование на зажигание                                                                                                                                                               |         |          |
| 2                              | Установка выключателя: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке                                                                                                          | шт      | 242,96   |
| 2.1.                           | Установка приборов                                                                                                                                                                     |         |          |
| 2.2.                           | Присоединение                                                                                                                                                                          |         |          |
| 2.3.                           | Опробование на зажигание                                                                                                                                                               |         |          |
| 3                              | Установка розетки штепсельной: трехполюсной                                                                                                                                            | шт      | 406,16   |
| 3.1.                           | Изготовление и установка конструкций под приборы                                                                                                                                       |         |          |
| 3.2.                           | Установка приборов                                                                                                                                                                     |         |          |
| 3.3.                           | Присоединение                                                                                                                                                                          |         |          |
| 3.4.                           | Опробование на зажигание                                                                                                                                                               |         |          |
| 4                              | Установка коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10              | шт      | 2 074,68 |
| 4.1                            | Изготовление и установка конструкций                                                                                                                                                   |         |          |
| 4.2                            | Установка коробок                                                                                                                                                                      |         |          |
| 4.3                            | Заземление                                                                                                                                                                             |         |          |
| 4.4                            | Присоединение                                                                                                                                                                          |         |          |
| 5                              | Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазный                                                                                                                     | шт      | 193,64   |
| 5.1                            | Установка                                                                                                                                                                              |         |          |
| 5.2                            | Присоединение                                                                                                                                                                          |         |          |
| 5.3                            | Опробование                                                                                                                                                                            |         |          |
| 6                              | Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазный                                                                                                                     | шт      | 484,09   |
| 6.1                            | Установка                                                                                                                                                                              |         |          |
| 6.2                            | Присоединение                                                                                                                                                                          |         |          |
| 6.3                            | Опробование                                                                                                                                                                            |         |          |

|      |                                                                                                                              |    |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7    | Смена электросчетчиков                                                                                                       | шт | 603,74   |
| 7.1  | Отсоединение счетчика от сети                                                                                                |    |          |
| 7.2  | Демонтаж старого счетчика                                                                                                    |    |          |
| 7.3  | Монтаж нового счетчика                                                                                                       |    |          |
| 7.4  | Опробование работы электросчетчика                                                                                           |    |          |
| 8    | Подключение электроплиты                                                                                                     | шт | 1 320,89 |
| 8.1  | Установка                                                                                                                    |    |          |
| 8.2  | Присоединение                                                                                                                |    |          |
| 8.3  | Опробование                                                                                                                  |    |          |
| 9    | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л                                   | шт | 601,66   |
| 9.1  | Разметка мест установки водонагревателя.                                                                                     |    |          |
| 9.2  | Монтаж водонагревателя.                                                                                                      |    |          |
| 9.3  | Подключение водонагревателя.                                                                                                 |    |          |
| 10   | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм                                  | м  | 151,03   |
| 10.1 | Заготовка труб.                                                                                                              |    |          |
| 10.2 | Прокладка.                                                                                                                   |    |          |
| 10.3 | Установка коробок.                                                                                                           |    |          |
| 10.4 | Затягивание проволоки.                                                                                                       |    |          |
| 11   | Прокладка кабеля в проложенных трубах, масса 1 м: до 1 кг                                                                    | м  | 82,65    |
| 11.1 | Подкатка барабана с кабелем к месту работы.                                                                                  |    |          |
| 11.2 | Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.                                                                     |    |          |
| 11.3 | Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его.                                                                            |    |          |
| 11.4 | Прокладка кабеля.                                                                                                            |    |          |
| 11.5 | Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клетки с погрузкой и разгрузкой. |    |          |
| 11.6 | Установка и снятие роликов.                                                                                                  |    |          |
| 11.7 | Маркировка.                                                                                                                  |    |          |
| 12   | Прокладка линии кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм <sup>2</sup>                  | м  | 367,35   |
| 12.1 | Изготовление проводки с установкой коробок                                                                                   |    |          |
| 12.2 | Установка конструкций                                                                                                        |    |          |
| 12.3 | Прокладка проводки с установкой коробок                                                                                      |    |          |
| 12.4 | Соединение жил проводов                                                                                                      |    |          |
| 12.5 | Прозвонка                                                                                                                    |    |          |
| 13   | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды                                                  | шт | 266,67   |
| 13.1 | Установка крюков                                                                                                             |    |          |
| 13.2 | Монтаж светильника                                                                                                           |    |          |
| 13.3 | Присоединение                                                                                                                |    |          |
| 13.4 | Ввертывание ламп                                                                                                             |    |          |
| 13.5 | Опробование на зажигание                                                                                                     |    |          |
| 14   | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5                                                                                    | шт | 677,73   |
| 14.1 | Изготовление крюков                                                                                                          |    |          |
| 14.2 | Изготовление строительной шайбы                                                                                              |    |          |
| 14.3 | Установка крюка и шайбы                                                                                                      |    |          |

|      |                                                      |        |        |
|------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 14.4 | Монтаж светильника                                   |        |        |
| 14.5 | Присоединение                                        |        |        |
| 14.6 | Ввертывание ламп                                     |        |        |
| 14.7 | Опробование на зажигание                             |        |        |
| 15   | Звонок электрический с кнопкой                       | компл. | 423,23 |
| 15.1 | Установка деревянной розетки                         |        |        |
| 15.2 | Установка кнопки                                     |        |        |
| 15.3 | Установка звонка                                     |        |        |
| 15.4 | Зарядка вилки                                        |        |        |
| 15.5 | Присоединение                                        |        |        |
| 15.6 | Опробование.                                         |        |        |
| 16   | Демонтаж: скрытой электропроводки                    | м      | 17,56  |
| 16.1 | Снятие проводок с отсоединением жил.                 |        |        |
| 16.2 | Демонтаж конструкций, изоляторов.                    |        |        |
| 17   | Демонтаж: шнура на роликах                           | м      | 19,14  |
| 17.1 | Снятие проводок с отсоединением жил.                 |        |        |
| 17.2 | Демонтаж конструкций, изоляторов.                    |        |        |
| 18   | Демонтаж: выключателей, розеток                      | шт     | 40,39  |
| 18.1 | Снятие приборов, аппаратов.                          |        |        |
| 19   | Демонтаж: патронов, подвесов                         | шт     | 25,86  |
| 19.1 | Снятие приборов, аппаратов.                          |        |        |
| 20   | Демонтаж: светильников с лампами накаливания         | шт     | 43,70  |
| 20.1 | Снятие приборов, аппаратов.                          |        |        |
| 21   | Демонтаж: бра, плафонов                              | шт     | 74,76  |
| 21.1 | Снятие приборов, аппаратов.                          |        |        |
| 22   | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп       | шт     | 123,71 |
| 22.1 | Снятие приборов, аппаратов.                          |        |        |
| 23   | Смена ламп: накаливания                              | шт     | 49,09  |
| 23.1 | Снятие плафона.                                      |        |        |
| 23.2 | Снятие перегоревшей лампы.                           |        |        |
| 23.3 | Установка новой лампы.                               |        |        |
| 23.4 | Установка и закрепление плафона.                     |        |        |
| 23.5 | Проверка работы.                                     |        |        |
| 24   | Смена ламп: люминесцентных                           | шт     | 96,14  |
| 24.1 | Снятие плафона.                                      |        |        |
| 24.2 | Снятие перегоревшей лампы.                           |        |        |
| 24.3 | Установка новой лампы.                               |        |        |
| 24.4 | Установка и закрепление плафона.                     |        |        |
| 24.5 | Проверка работы.                                     |        |        |
| 25   | Смена пакетных выключателей                          | шт     | 595,42 |
| 25.1 | Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя. |        |        |
| 25.2 | Отсоединение проводов.                               |        |        |
| 25.3 | Снятие пакетного выключателя.                        |        |        |
| 25.4 | Подготовка к установке нового выключателя.           |        |        |
| 25.5 | Установка нового пакетного выключателя.              |        |        |
| 25.6 | Подсоединение проводов.                              |        |        |
| 25.7 | Установка крышки и ручки пакетного выключателя.      |        |        |
| 25.8 | Опробование работы пакетного выключателя.            |        |        |

|      |                                                                                                       |    |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 26   | Смена светильников: с лампами накаливания                                                             | шт | 616,18   |
| 26.1 | Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости).                                                  |    |          |
| 26.2 | Снятие светильника.                                                                                   |    |          |
| 26.3 | Установка нового светильника.                                                                         |    |          |
| 26.4 | Установка плафона или рассеивателя (при необходимости).                                               |    |          |
| 26.5 | Проверка работы светильника.                                                                          |    |          |
| 27   | Смена светильников: с люминесцентными лампами                                                         | шт | 1 129,33 |
| 27.1 | Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости).                                                  |    |          |
| 27.2 | Снятие светильника.                                                                                   |    |          |
| 27.3 | Установка нового светильника.                                                                         |    |          |
| 27.4 | Установка плафона или рассеивателя (при необходимости).                                               |    |          |
| 27.5 | Проверка работы светильника.                                                                          |    |          |
| 28   | Смена: выключателей                                                                                   | шт | 166,66   |
| 28.1 | Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов.                                       |    |          |
| 28.2 | Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов.                                   |    |          |
| 28.3 | Проверка работы выключателей или розеток.                                                             |    |          |
| 29   | Смена: розеток                                                                                        | шт | 166,66   |
| 29.1 | Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов.                                       |    |          |
| 29.2 | Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов.                                   |    |          |
| 29.3 | Проверка работы выключателей или розеток.                                                             |    |          |
| 30   | Смена патронов                                                                                        | шт | 273,86   |
| 30.1 | Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне.                                                       |    |          |
| 30.2 | Присоединение проводов к зажимам нового патрона.                                                      |    |          |
| 30.3 | Опробование работы патрона.                                                                           |    |          |
| 31   | Провод по деревянному основанию двух-трехжильный                                                      | м  | 61,96    |
| 31.1 | Прокладка асбеста.                                                                                    |    |          |
| 31.2 | Прокладка провода.                                                                                    |    |          |
| 31.3 | Установка коробок.                                                                                    |    |          |
| 31.4 | Соединение жил проводов.                                                                              |    |          |
| 31.5 | Прозвонка.                                                                                            |    |          |
| 32   | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий          | м  | 78,14    |
| 32.1 | Заготовка провода или кабеля.                                                                         |    |          |
| 32.2 | Прокладка.                                                                                            |    |          |
| 32.3 | Установка коробок.                                                                                    |    |          |
| 32.4 | Соединение жил.                                                                                       |    |          |
| 32.5 | Прозвонка.                                                                                            |    |          |
| 33   | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м  | 92,66    |
| 33.1 | Заготовка провода или кабеля.                                                                         |    |          |
| 33.2 | Прокладка.                                                                                            |    |          |
| 33.3 | Установка коробок.                                                                                    |    |          |
| 33.4 | Соединение жил.                                                                                       |    |          |
| 33.5 | Прозвонка.                                                                                            |    |          |

|      |                                                                                                               |    |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 34   | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-<br>пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м  | 114,11 |
| 34.1 | Заготовка провода или кабеля.                                                                                 |    |        |
| 34.2 | Прокладка.                                                                                                    |    |        |
| 34.3 | Установка коробок.                                                                                            |    |        |
| 34.4 | Соединение жил.                                                                                               |    |        |
| 34.5 | Прозвонка.                                                                                                    |    |        |
| 35   | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-<br>пятижильный: по перекрытиям                          | м  | 105,12 |
| 35.1 | Заготовка провода или кабеля.                                                                                 |    |        |
| 35.2 | Прокладка.                                                                                                    |    |        |
| 35.3 | Установка коробок.                                                                                            |    |        |
| 35.4 | Соединение жил.                                                                                               |    |        |
| 35.5 | Прозвонка.                                                                                                    |    |        |
| 36   | Провод по установленным стальным конструкциям и<br>панелям, сечение: до 16 мм <sup>2</sup>                    | м  | 211,88 |
| 36.1 | Установка деталей крепления.                                                                                  |    |        |
| 36.2 | Заготовка провода.                                                                                            |    |        |
| 36.3 | Прокладка.                                                                                                    |    |        |
| 36.4 | Прозвонка.                                                                                                    |    |        |
| 37   | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при<br>открытой проводке                                        | шт | 218,54 |
| 37.1 | Установка приборов.                                                                                           |    |        |
| 37.2 | Присоединение.                                                                                                |    |        |
| 37.3 | Опробование на зажигание.                                                                                     |    |        |
| 38   | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при<br>скрытой проводке                                           | шт | 178,14 |
| 38.1 | Установка приборов.                                                                                           |    |        |
| 38.2 | Присоединение.                                                                                                |    |        |
| 38.3 | Опробование на зажигание.                                                                                     |    |        |
| 39   | Выключатель: полугерметический и герметический                                                                | шт | 420,47 |
| 39.1 | Установка приборов.                                                                                           |    |        |
| 39.2 | Присоединение.                                                                                                |    |        |
| 39.3 | Опробование на зажигание.                                                                                     |    |        |
| 40   | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке                                                       | шт | 215,29 |
| 40.1 | Установка приборов.                                                                                           |    |        |
| 40.2 | Присоединение.                                                                                                |    |        |
| 40.3 | Опробование на зажигание.                                                                                     |    |        |
| 41   | Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке                                                          | шт | 182,08 |
| 41.1 | Установка приборов.                                                                                           |    |        |
| 41.2 | Присоединение.                                                                                                |    |        |
| 41.3 | Опробование на зажигание.                                                                                     |    |        |
| 42   | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой<br>проводке                                              | шт | 239,00 |
| 42.1 | Установка приборов.                                                                                           |    |        |
| 42.2 | Присоединение.                                                                                                |    |        |
| 42.3 | Опробование на зажигание.                                                                                     |    |        |
| 43   | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой<br>проводке                                                 | шт | 210,79 |

|      |                                                                                                                                 |    |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 43.1 | Установка приборов.                                                                                                             |    |          |
| 43.2 | Присоединение.                                                                                                                  |    |          |
| 43.3 | Опробование на зажигание.                                                                                                       |    |          |
| 44   | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая                                                                          | шт | 421,03   |
| 44.1 | Изготовление и установка конструкций под приборы.                                                                               |    |          |
| 44.2 | Установка приборов.                                                                                                             |    |          |
| 44.3 | Присоединение.                                                                                                                  |    |          |
| 44.4 | Опробование на зажигание.                                                                                                       |    |          |
| 45   | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке                                  | шт | 384,03   |
| 45.1 | Установка приборов.                                                                                                             |    |          |
| 45.2 | Присоединение.                                                                                                                  |    |          |
| 45.3 | Опробование на зажигание.                                                                                                       |    |          |
| 46   | Патрон: настенный или потолочный                                                                                                | шт | 320,88   |
| 46.1 | Установка розеток.                                                                                                              |    |          |
| 46.2 | Установка патронов.                                                                                                             |    |          |
| 46.3 | Присоединение.                                                                                                                  |    |          |
| 46.4 | Ввертывание ламп.                                                                                                               |    |          |
| 46.5 | Опробование на зажигание.                                                                                                       |    |          |
| 47   | Патрон: подвесной                                                                                                               | шт | 320,41   |
| 47.1 | Установка розеток.                                                                                                              |    |          |
| 47.2 | Установка патронов.                                                                                                             |    |          |
| 47.3 | Присоединение.                                                                                                                  |    |          |
| 47.4 | Ввертывание ламп.                                                                                                               |    |          |
| 47.5 | Опробование на зажигание.                                                                                                       |    |          |
| 47.6 | Установка крюков.                                                                                                               |    |          |
| 47.7 | Зарядка патронов.                                                                                                               |    |          |
| 48   | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 488,51   |
| 48.1 | Монтаж светильника.                                                                                                             |    |          |
| 48.2 | Присоединение.                                                                                                                  |    |          |
| 48.3 | Ввертывание ламп.                                                                                                               |    |          |
| 48.4 | Опробование на зажигание.                                                                                                       |    |          |
| 49   | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | шт | 539,97   |
| 49.1 | Монтаж светильника.                                                                                                             |    |          |
| 49.2 | Присоединение.                                                                                                                  |    |          |
| 49.3 | Ввертывание ламп.                                                                                                               |    |          |
| 49.4 | Опробование на зажигание.                                                                                                       |    |          |
| 50   | Люстры и подвесы с количеством ламп: свыше 5 до 12                                                                              | шт | 1 286,29 |
| 50.1 | Изготовление крюков.                                                                                                            |    |          |
| 50.2 | Изготовление строительной шайбы.                                                                                                |    |          |
| 50.3 | Установка крюка и шайбы.                                                                                                        |    |          |
| 50.4 | Монтаж светильника.                                                                                                             |    |          |
| 50.5 | Присоединение.                                                                                                                  |    |          |
| 50.6 | Ввертывание ламп.                                                                                                               |    |          |
| 50.7 | Опробование на зажигание.                                                                                                       |    |          |

|                                     |                                                                                                          |         |          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 51                                  | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1            | шт      | 614,11   |
| 51.1                                | Установка деталей крепления.                                                                             |         |          |
| 51.2                                | Установка светильника.                                                                                   |         |          |
| 51.3                                | Ввертывание ламп.                                                                                        |         |          |
| 51.4                                | Присоединение.                                                                                           |         |          |
| 51.5                                | Опробование на зажигание.                                                                                |         |          |
| 52                                  | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2            | шт      | 818,82   |
| 52.1                                | Установка деталей крепления.                                                                             |         |          |
| 52.2                                | Установка светильника.                                                                                   |         |          |
| 52.3                                | Ввертывание ламп.                                                                                        |         |          |
| 52.4                                | Присоединение.                                                                                           |         |          |
| 52.5                                | Опробование на зажигание.                                                                                |         |          |
| 53                                  | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4 | шт      | 1 023,52 |
| 53.1                                | Установка деталей крепления.                                                                             |         |          |
| 53.2                                | Установка светильника.                                                                                   |         |          |
| 53.3                                | Ввертывание ламп.                                                                                        |         |          |
| 53.4                                | Присоединение.                                                                                           |         |          |
| 53.5                                | Опробование на зажигание.                                                                                |         |          |
| 54                                  | Светильник на кронштейнах                                                                                | шт      | 979,26   |
| 54.1                                | Установка деталей крепления.                                                                             |         |          |
| 54.2                                | Установка светильника.                                                                                   |         |          |
| 54.3                                | Ввертывание ламп.                                                                                        |         |          |
| 54.4                                | Присоединение.                                                                                           |         |          |
| 54.5                                | Опробование на зажигание.                                                                                |         |          |
| 54.6                                | Оснастка кронштейнов.                                                                                    |         |          |
| 55                                  | Электрополотенце                                                                                         | шт      | 663,89   |
| 55.1                                | Установка.                                                                                               |         |          |
| 55.2                                | Присоединение.                                                                                           |         |          |
| 55.3                                | Опробование.                                                                                             |         |          |
| 56                                  | Вентилятор                                                                                               | шт      | 684,66   |
| 56.1                                | Установка вентилятора.                                                                                   |         |          |
| 56.2                                | Присоединение.                                                                                           |         |          |
| 56.3                                | Опробование.                                                                                             |         |          |
| 57                                  | Стоимость 1 чел/часа электромонтера по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 5 разряда                  | чел/час | 691,56   |
| <b>Ремонтно-строительные работы</b> |                                                                                                          |         |          |
| 1                                   | Смена дверных приборов: ручки-скобы                                                                      | шт      | 188,80   |
| 1.1                                 | Снятие приборов.                                                                                         |         |          |
| 1.2                                 | Установка новых приборов.                                                                                |         |          |
| 2                                   | Смена дверных приборов: замки врезные                                                                    | шт      | 421,86   |
| 2.1                                 | Снятие приборов.                                                                                         |         |          |
| 2.2                                 | Установка новых приборов.                                                                                |         |          |
| 3                                   | Смена дверных приборов: замки накладные                                                                  | шт      | 615,49   |
| 3.1                                 | Снятие приборов.                                                                                         |         |          |
| 3.2                                 | Установка новых приборов.                                                                                |         |          |

|      |                                                                                                                                                                                 |                |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 4    | Смена оконных приборов: ручки                                                                                                                                                   | шт             | 138,31   |
| 4.1  | <i>Снятие приборов.</i>                                                                                                                                                         |                |          |
| 4.2  | <i>Установка новых приборов.</i>                                                                                                                                                |                |          |
| 5    | Снятие дверных полотен                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> | 250,90   |
| 5.1  | <i>Снятие дверных полотен со снятием петель.</i>                                                                                                                                |                |          |
| 6    | Установка дверных полотен: наружных кроме балконных                                                                                                                             | шт             | 1 049,79 |
| 6.1  | <i>Пригонка дверных полотен к коробке.</i>                                                                                                                                      |                |          |
| 6.2  | <i>Разметка мест острожки.</i>                                                                                                                                                  |                |          |
| 6.3  | <i>Острожка четвертей с пригонкой полотен.</i>                                                                                                                                  |                |          |
| 6.4  | <i>Разметка мест установки петель с долблением гнезд.</i>                                                                                                                       |                |          |
| 6.5  | <i>Крепление петель шурупами.</i>                                                                                                                                               |                |          |
| 6.6  | <i>Навеска дверных полотен.</i>                                                                                                                                                 |                |          |
| 7    | Снятие дверных приборов: врезных (открытие входной двери при потере ключей)                                                                                                     | шт             | 95,50    |
| 7.1  | <i>Отвинчивание шурупов.</i>                                                                                                                                                    |                |          |
| 7.2  | <i>Снятие приборов.</i>                                                                                                                                                         |                |          |
| 8    | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup>      | м <sup>2</sup> | 3 222,68 |
| 8.1  | <i>Установка блоков.</i>                                                                                                                                                        |                |          |
| 8.2  | <i>Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен)</i>                                                                 |                |          |
| 8.3  | <i>Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.</i>                                                                                                                  |                |          |
| 8.4  | <i>Установка накладных приборов.</i>                                                                                                                                            |                |          |
| 9    | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | 1 196,39 |
| 9.1  | <i>Установка блоков.</i>                                                                                                                                                        |                |          |
| 9.2  | <i>Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.</i>                                                                                                                  |                |          |
| 9.3  | <i>Установка подоконных досок, наличников.</i>                                                                                                                                  |                |          |
| 9.4  | <i>Установка накладных приборов.</i>                                                                                                                                            |                |          |
| 10   | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок                                                                                                                          | м <sup>2</sup> | 429,25   |
| 10.1 | <i>Разборка простильных полов с очисткой годных досок.</i>                                                                                                                      |                |          |
| 10.2 | <i>Устройство настила из досок по готовым опорам.</i>                                                                                                                           |                |          |
| 10.3 | <i>Пробивка досок гвоздями.</i>                                                                                                                                                 |                |          |
| 11   | Устройство плинтусов: деревянных                                                                                                                                                | м              | 53,12    |
| 11.1 | <i>Разметка, нарезка и установка плинтусов.</i>                                                                                                                                 |                |          |
| 12   | Обивка дверей дерматином                                                                                                                                                        | м <sup>2</sup> | 492,24   |
| 12.1 | <i>Прибивка дерматина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.</i>                                                                                         |                |          |
| 13   | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м <sup>2</sup>                                                          | м <sup>2</sup> | 2 149,93 |
| 13.1 | <i>Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.</i>                                                                                                                     |                |          |
| 13.2 | <i>Нарезка и прирезка стекол.</i>                                                                                                                                               |                |          |
| 13.3 | <i>Промазка фальцев и стекол.</i>                                                                                                                                               |                |          |
| 13.4 | <i>Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.</i>                                                                                                                   |                |          |

|      |                                                                                                           |                |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 13.5 | Протирка стекол.                                                                                          |                |          |
| 14   | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | м <sup>2</sup> | 1 357,53 |
| 14.1 | Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.                                                      |                |          |
| 14.2 | Нарезка и прирезка стекол.                                                                                |                |          |
| 14.3 | Промазка фальцев и стекол.                                                                                |                |          |
| 14.4 | Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.                                                    |                |          |
| 14.5 | Протирка стекол.                                                                                          |                |          |
| 15   | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | м <sup>2</sup> | 952,97   |
| 15.1 | Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.                                                      |                |          |
| 15.2 | Нарезка и прирезка стекол.                                                                                |                |          |
| 15.3 | Промазка фальцев и стекол.                                                                                |                |          |
| 15.4 | Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.                                                    |                |          |
| 15.5 | Протирка стекол.                                                                                          |                |          |
| 16   | Стоимость 1 чел/часа рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий 4 разряда               | чел/час        | 691,56   |

Примечание: Стоимость услуг установлена с учетом рентабельности и транспортных расходов.